

TABELA DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS PRED

		FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	
					MÉDIA PREÇO R\$
DATA DA COTAÇÃO					
EMPRESA					
CONTATO					
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO
COT.001	EXEMPLO				
					MÉDIA PREÇO R\$
DATA DA COTAÇÃO					
EMPRESA					
CONTATO					
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO
COT.001	Remoção e ajuste da parte lateral da esquadria em metal com vidros (perfil galvanizado) para adaptação do vão de acordo com as necessidades de instalação da porta antirruído de acesso ao estúdio. Substituição de 01 pé-direito (2.70 m) e de 01 perfil em metalon (1,50 m) da parte superior. Área: 1,20x2,50m = 3,00 m2 (considerar substituição dos perfis)	VB	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
					MÉDIA PREÇO R\$
DATA DA COTAÇÃO					
EMPRESA					
CONTATO					
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO
COT.002	Remoção, fornecimento e reposição de vidros 8,00 mm temperado com substituição de baguetes laterais. Área: 1,20x1,00m= 1,20 m2 previsão de 02 ud	VB	R\$ 750,00		R\$ 750,00
					MÉDIA PREÇO R\$
DATA DA COTAÇÃO					
EMPRESA					
CONTATO					
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO
COT.003	Fornecer e instalar coluna (dimensões aproximadas (dimensões aproximadas 15 X 15 X 0,75 (22) mm com 1,60 m de altura) para fixação nos perfis da esquadria (coincidir o elemento de fixação com a posição dos trincos da esquadria de correr em chapa) para vedação do vão horizontal (soleira e viga superior) entre divisória e perfil.	VB	R\$ 120,00		R\$ 120,00
					MÉDIA PREÇO R\$
DATA DA COTAÇÃO					
EMPRESA					
CONTATO					
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO
COT.004	Fornecimento de 01 (uma) porta acústica antirruído medindo 1000x2100mm (LxA) e caixilho completo, composta de chapa metálica dobrada, preenchida internamente com material acústico de alta densidade e fonoabsorvedor, e borracha para vedação rente ao piso, vedação dupla em todo perímetro com borracha automotiva, fechamento com bloco de pressão tipo Fermod e pintura eletrostática na cor a definir, com isolamento de 40 dB(A) medidos à 1,00m de distância e a 1,20m do piso. Incluindo montante, ferragens e fechaduras.	UD	R\$ 3.500,00		R\$ 3.500,00
					MÉDIA PREÇO R\$
DATA DA COTAÇÃO					
EMPRESA					
CONTATO					
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO
COT.005	Fornecimento de 01 (uma) porta acústica antirruído, medindo 1000x2100mm (LxA) e caixilho completo, composta de chapa metálica dobrada, preenchida internamente com material acústico de alta densidade e fonoabsorvedor, e borracha para vedação rente ao piso, vedação tripla em todo perímetro com borracha automotiva, fechamento com bloco de pressão tipo Fermod e pintura eletrostática na cor a definir, com isolamento de 50 dB(A) medidos à 1,00m de distância e a 1,20m do piso. Incluindo montantes, fechadura e ferragens.	UD	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00
					MÉDIA PREÇO R\$
DATA DA COTAÇÃO					
EMPRESA					
CONTATO					
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO
COT.006	Fornecer e instalar 01 (um) Visor 2,50x1,25 m tipo aquário. Visor tipo Aquário: utilizado para isolamento de uma área interna do espaço, para criação de aquário (Visor), medindo 2,50 x 1,25 x 0,2. O visor será realizado com vidro de 10 mm tripla (espaçados formando uma câmara de ar) com cama de sílica, devidamente instalado com molduras em aço e acabado (completa com caixilho, vidro e pintura)	UD	R\$ 600,00		R\$ 600,00
					MÉDIA PREÇO R\$
DATA DA COTAÇÃO					
EMPRESA					
CONTATO					
TELEFONE / E-MAIL / SITE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO
COT.007	Suporte para ar condicionado com reaproveitamento e adaptação para duto de saída, Suporte Condensadora EOS até 290kg/Par 800mm Perfil U Pintura Eletrostática c/ Mão Francesa 800PUR K125557	UD	R\$ 200,00	R\$ 150,00	R\$ 250,00
					MÉDIA PREÇO R\$
DATA DA COTAÇÃO			MERCADO		
EMPRESA					
CONTATO					

TABELA DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS PRED

TABELA DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS PRED						
		CONTATO				
		TELEFONE / E-MAIL / SITE				
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	
COT.008	ACIDO MURIÁTICO	L	R\$ 20,00	R\$ 22,00	R\$ 18,00	R\$ 20,00
				FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	
COT.009	Fornecer e instalar - Kit portas em madeira de 0,90x2,10 m lisa - espessura 3,5 mm de abrir (giro) com ferragens completas (fechaduras e dobradiças), Montante (batente, guarnições, borracha amortecedora) para instalação em divisória tipo drywall conforme indicação de local. Modelo: Porta Pronta Completa - Acabamento: Primer branco para pintura final - Medida do Kit 970x2170 mm - Material da porta: Quadro em pinus e chapa de HDF com pintura Primer - Interior da porta: Sarrafos paralelos de madeira (semi oca)	UD	R\$ 600,00	R\$ 342,77	R\$ 503,91	R\$ 482,23
				FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	
COT.010	Fornecer e instalar Kit portas em madeira de 2,40x3,50 m lisa de abrir (PIVOTANTE) com fechaduras, ferragens e montante para instalação em divisória tipo drywall conforme indicação de local. Modelo: Porta Pronta Primer - Acabamento: Primer branco para pintura final - Altura do kit montado: 3,635 m - Largura do kit montado: 254 cm Espessura do kit: de 7,5 cm a 19 cm com regulagem - Material da porta: Quadro em pinus e chapa de HDF com pintura Primer - Interior da porta: Sarrafos paralelos de madeira (semi oca)	UD	R\$ 3.800,00			R\$ 3.800,00
				FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	
COT.011	Fornecimento e instalação de Fundo infinito - contraparede em divisória tipo Drywall em gesso acartonado (A=50,96m2), com montantes de aço galvanizado com isolamento em lâ mineral com rodapé em gesso acartonado flexível 1,00x1,50x9,80 cm (A=25,48 m2)	VB	R\$ 3.086,24			R\$ 3.086,24
				FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	
COT.012	20 M CANALETA PVC COM DIVISÓRIA FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 40X16 MM, 05 COTOVELOS INTERNOS, 20 ACOPLADOR, 04 TAMPA, 20 CAIXAS, 20 PLACAS TOMADAS	VB	R\$ 400,00			R\$ 400,00
				FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UN	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	R\$ UNITÁRIO	
COT.013		M2				