

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA												
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES Reparos e adequação Campus Paranaguá TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 DATA: 30/09/2021			ENDEREÇO: Rua Comendador Correia Júnior, 117 MUNICÍPIO: Paranaguá LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: Denise A. Bandeira					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: UNESPAR TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS ART Nº: REG. CREA: 11.354 D PR				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 11.411,16	R\$ 14.353,16		R\$ 25.764,32	
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações	M2	4,00	326,66	40,81	367,47	1.306,64	163,24	1.469,88		
1.2	COMP 002	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.007,40	5,80	12,26	18,06	5.842,92	12.350,72	18.193,64		
1.3	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	20,00	4,36	12,20	16,56	87,20	244,00	331,20		
1.4	COMP 003	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA	M3	80,00	5,68	11,84	17,52	454,40	947,20	1.401,60		
1.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.400,00	1,55	0,27	1,82	3.720,00	648,00	4.368,00		
2		COBERTURA						R\$ 243.535,00	R\$ 1.981,74		R\$ 245.516,74	
2.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.007,40	239,04	1,60	240,64	240.808,90	1.611,84	242.420,74		
2.2	COMP 004	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO E = 5 MM INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	30,00	90,87	12,33	103,20	2.726,10	369,90	3.096,00		
3		FORRO EM PVC						R\$ 31.172,13	R\$ 6.098,87		R\$ 37.271,00	
3.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	596,00	0,37	1,05	1,42	220,52	625,80	846,32		
3.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	596,00	48,35	8,05	56,40	28.816,60	4.797,80	33.614,40		
3.3	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	287,35	7,43	2,35	9,78	2.135,01	675,27	2.810,28		
4		PISO ELEVADO CPD						R\$ 8.586,46	R\$ 799,40		R\$ 9.385,86	
4.1	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,76	5,87	14,01	19,88	139,47	332,88	472,35		
4.2	98678	PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS.	M2	23,76	331,81	9,26	341,07	7.883,81	220,02	8.103,82		
4.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM.	M2	29,00	19,42	8,50	27,92	563,18	246,50	809,68		
		TOTAL SEM BDI									R\$ 317.937,92	
		TOTAL COM BDI									R\$ 408.065,93	