



## EDITAL DE LICITAÇÃO

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR, *Campus de União da Vitória* através do diretor e da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 770/2018 - REITORIA/UNESPAR, torna público que realizará licitação nos seguintes termos:

Nº do Edital		Modalidade		Processo N.º
001/2019		Concorrência Publica		15.715.843-0
<b>Objeto:</b>				
Conclusão dos serviços de Reparos e adequações no prédio da UNESPAR, <i>Campus de União da Vitória</i> localizado na Praça Coronel Amazonas, s/nº - Centro – União da Vitória (PR), totalizando 496,60 m²				
<b>AMPLA DISPUTA</b>				
<b>Valor máximo estimado:</b>		R\$ 444.108,75		
<b>Entrega da proposta e dos documentos de habilitação, até:</b>				
<b>Data:</b>	06/08/2019	<b>Hora:</b>	09h00min	
<b>Local:</b>	<i>Setor de Compras e Licitações da UNESPAR – Campus de União da Vitória, Praça Coronel Amazonas, s/n - Centro, CEP: 84600-185, União da Vitória, PR.</i>			
<b>Início da sessão pública</b>	<b>Data:</b>	06/08/2019	<b>Hora:</b>	09h00min
<b>Tipo de licitação</b>	MENOR PREÇO			
<b>Prazo para impugnação:</b>	Até cinco dias úteis antes da abertura da licitação, item 1.4.			
<b>Sumário</b>				
1 Preâmbulo e Esclarecimentos Iniciais	10 Prazo e condições de execução do objeto			
2 Condições de Participação	11 Garantia da obra e da execução do contrato			
3 Forma de apresentação dos envelopes	12 Adjudicação e contratação			
4 Proposta de preço	13 Responsabilidade quanto ao atendimento			
5 Validade da Proposta	14 Recursos, Impugnação			
6 Procedimentos p/ abertura dos envelopes	15 Sanções administrativas para inadimplemento contratual			
7 Critério de Julgamento	16 Dotação orçamentária – Condições de pagamento			
8 Preço máximo admitido	17 Disposições gerais			
9 Documentos referentes à habilitação	18 Do edital: Os anexos			

## EDITAL nº 01/2019 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Protocolo nº 15.715.843-0

### 1. PREÂMBULO

- 1.1. A Universidade Estadual do Paraná, *Campus* de União da Vitória - PR, através do Diretor e da Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 770/2018 - REITORIA/UNESPAR publicada no Órgão Oficial, torna público aos interessados que se realizará licitação, do tipo **menor preço, no regime de empreitada por preço global**, na **Modalidade de Concorrência Pública**, nos moldes da Lei Estadual 15.608/07 e Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, tendo como **Objeto** à contratação de empresa para a Conclusão dos serviços de Reparos e adequações no prédio da Universidade Estadual do Paraná, *Campus* de União da Vitória localizado na Praça Coronel Amazonas, s/nº - Centro – União da Vitória (PR), totalizando 496,60 m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilhas de custo, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, anexos ao edital.
- 1.2. **Os Envelopes I e II**, contendo respectivamente a Proposta de Preços e a documentação de Habilitação, a serem apresentados conforme o **item 3**, deverão ser protocolizados **até às 09 horas do dia 06/08/2019**, no seguinte endereço: Universidade Estadual do Paraná, *Campus* de União da Vitória. Setor de Compras e Licitações. Praça Coronel Amazonas, s/n – Centro – União da Vitória – PR
- 1.3. **Os envelopes serão abertos, pela Comissão Permanente de Licitação, a partir das 09 horas do dia 06/08/2019**, no mesmo endereço e local apresentados no item anterior, seguindo os procedimentos constantes do **item 6** deste edital.
- 1.4. Qualquer interessado em **impugnar**, motivadamente, este edital poderá fazê-lo em até cinco dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação. E em se tratando de interessado em participar da licitação, a impugnação poderá ser feita em até dois dias antes da data fixada para abertura da licitação, conforme Art. 72 da Lei Estadual 15.608/07.
- 1.5. A presente licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666/1993 e Lei Complementar n.º 123/2006 no que for cabível, lei Estadual N.º 15.608/2007, a Lei Complementar Estadual n.º 163/2013, Decretos Estaduais n.º(s) 2.7962/2013 e 2.474/2015, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
- 1.6. Maiores informações e/ou esclarecimentos poderão ser obtidos com Sérgio Werle e/ou Robson de Amorim Nizer, no endereço apresentado no item 1.2, no horário das 8h30min às 11h30 e das 13h30min às 17h, através do e-mail [comprasuv@unespar.edu.br](mailto:comprasuv@unespar.edu.br) ou através do telefone (42) 3521-9127.

### 2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 2.1 Só poderão participar da presente licitação, empresas regularmente estabelecidas no país, cuja finalidade e ramo de atuação seja e/ou tenha pertinência com o objeto desta licitação, e que satisfaçam integralmente as condições deste edital.
- 2.2 Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas no Art. 150 da Lei Estadual 15.608/07 e/ou nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

2.3 Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.

### 3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “I” e “II” E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO.

3.1 Os envelopes I e II, contendo respectivamente a Proposta de Preços e a Documentação referente à Habilitação, deverão ser entregues até a data, horário e local indicados no preâmbulo, devidamente fechados, constando da face de cada qual, os seguintes dizeres:

**a) CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019- UNESPAR**

**ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROPONENTE:**

**CNPJ:**

**CONTATO:**

**FONE:**

**E-MAIL:**

**ENDEREÇO:**

**b) CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019 - UNESPAR**

**ENVELOPE II - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**PROPONENTE:**

**CNPJ:**

**CONTATO:**

**FONE:**

**E-MAIL:**

**ENDEREÇO:**

3.2 A Comissão não se responsabiliza:

a) Pela falta de informação, por parte do licitante, que não preencher os envelopes conforme descrição acima;

b) Por perda de prazos ou por danos causados aos envelopes enviados pelos Correios.

3.3 Os envelopes entregues antecipadamente poderão ser retirados até a data e horário limite para protocolo dos mesmos.

3.4 Caso a proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, **este deverá portar uma Carta de Credenciamento**, conforme modelo constante no Anexo III, ou formalizar uma procuração por instrumento público ou outro documento equivalente, na forma da lei e em plena validade, nomeando o representante legal para representá-lo junto à Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR, com poderes para acordar, discordar, interpor e/ou manifestar a desistência da interposição de recursos, assinar atas de reuniões, assinar todo e qualquer documento relativo ao processo de licitação, cumprir as exigências, prestar declarações, firmar compromissos, requerer e transigir em nome do proponente, bem como acompanhar as demais ocorrências em relação à presente licitação, sendo que o documento deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações na data de abertura do envelope nº 01.

### 4. PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 A Proposta de Preços – Envelope I – deverá ser assinada, pelo representante legal da empresa, constante do ato constitutivo, ou por terceiro, através de procuração (emitida nos últimos 12 meses). Deverá ainda ser datada, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, e conter:

- a) Preço global total para execução do objeto desta licitação, respeitando o preço máximo estabelecido no item 08 deste Edital;
  - b) Conter uma única cotação para pagamento à vista;
  - c) Orçamento detalhado de materiais e serviços a serem empregados na execução da obra/serviços objeto da presente licitação, devendo ser discriminados os preços de mão-de-obra e material para cada serviço.
  - d) Estar fixado o prazo de validade da proposta o qual deverá ser de 180 (cento e oitenta) dias;
  - e) Deverá estar datada e assinada pelo proponente.
- 4.2 A empresa proponente, caso esteja dentro do limite de faturamento estabelecido pela Lei Complementar 123/06, deverá encaminhar **juntamente com a proposta de preços** a Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. (Anexo VII)
- 4.3 Os materiais a serem utilizados na obra/serviços serão fornecidos pela contratada, e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento ou utilização deverão estar incluídos no preço global dos serviços.
- 4.4 Os materiais que forem utilizados deverão ser novos e da melhor qualidade, obedecer às especificações dos serviços e aprovados pela fiscalização da UNESPAR, antes de sua aquisição ou aplicação.
- 4.5 No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas necessárias para a execução total do objeto licitado, projetos complementares e demais serviços não relatados no Memorial Descritivo, caso se façam necessários.
- 4.6 Os preços, válidos na data de abertura da licitação, deverão ser cotados em Real, não se admitindo cotação em moeda estrangeira, nem tampouco previsão de reajuste de preço ou adiantamento de parcelas. A proposta deverá ser expressa com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pela Comissão Permanente de Licitações, sem arredondamento.
- 4.7 No preço proposto já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação, bem como toda e qualquer incidência de impostos, taxas, despesas de frete ou transporte, seguros e demais custos ou encargos fiscais na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil decorrentes da contratação, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, sendo de responsabilidade da empresa contratada.
- 4.8 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 4.9 Os preços propostos serão fixos e irremovíveis durante a vigência do contrato.
- 4.10 Em havendo discordância entre os valores, considerar-se-á aquele apostado por extenso.
- 4.11 Na proposta de preços e na emissão da nota fiscal, a empresa proponente deverá observar o Decreto Estadual nº 1.261/03, de 14 de maio de 2003 – “Isenção de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem no Convênio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Paraná é signatário e estabelece tratamento diferenciado para as operações realizadas pela administração pública com empresas paranaenses).

## 5. VALIDADE DA PROPOSTA

- 5.1 Fica estabelecido como 180 (cento e oitenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será contado a partir da data de protocolo do envelope de Proposta de Preços. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

## **6. PROCEDIMENTO PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES**

- 6.1 Antes de serem abertos, os envelopes que contêm as propostas e os documentos de habilitação deverão ser rubricados pelos membros da comissão e pelos licitantes presentes, permanecendo lacrados.
- 6.2 Serão abertos os envelopes I, contendo a proposta de preços e procedida a sua apreciação.
- 6.3 Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 4 e anexo I deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.
- 6.4 As propostas serão classificadas em ordem crescente, sendo que a proposta de menor valor para o lote será classificada em primeiro lugar.
- 6.5 Serão abertos os Envelopes II, contendo os documentos de habilitação, dos concorrentes classificados nos três primeiros lugares, sendo considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no item 9, deste Edital, desde que não seja possível sanar a falha ou a insuficiência no momento da licitação.
- 6.6 Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em 2º (segundo) lugar, e assim, sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital.
- 6.7 Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor.
- 6.8 Poderá a comissão optar pela suspensão dos trabalhos para análise mais detalhada dos documentos, se assim entender necessário.

§ 1º - Havendo a suspensão dos trabalhos, o Presidente da Comissão de Licitação informará o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos, ficando cientes, desde logo, os licitantes presentes, e fará a comunicação direta, por meio eletrônico de comunicação à distância ou correspondência postal aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após abertura da sessão.

§ 2º - É facultada à comissão ou à autoridade superior a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, não sendo permitida, após a entrega dos documentos e propostas, a substituição ou apresentação de documentos, salvo a critério da Comissão de Licitação:

I – atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento dos documentos e propostas;

II – esclarecimento de dúvidas ou manifestos erros materiais.

§ 3º - Iniciada a sessão de abertura das propostas, não mais caberá desistência por parte do licitante, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

## **7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

- 7.1 A presente Licitação é do tipo menor preço no regime de empreitada por preço global, e o julgamento determinará que será vencedora a proponente que apresentar a proposta de

acordo com as respectivas especificações deste edital, oferecendo o menor preço para executar o objeto.

- 7.2 Para efeito de julgamento das propostas será considerado o contido na Lei Complementar 123/06, que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP). Caso não ocorram as condições informadas na lei mencionada, a classificação será feita, obrigatória e sucessivamente:
- I – em favor dos bens produzidos no país;
  - II – por sorteio, em ato público, a ser realizado em prazo não inferior a 05 (cinco) dias e para o qual todos os licitantes das propostas empatadas serão convocados.
- 7.3 Será considerado empate quando duas ou mais empresas apresentarem propostas de igual valor, ou ainda, quando as propostas apresentadas por ME ou EPP possuírem valores de até 10% acima das propostas melhor classificadas, desde que estas tenham sido apresentadas por empresa diversa de ME e EPP, conforme Art.44 da lei 123/06.
- 7.4 Ocorrendo empate entre duas ou mais empresas, a definição da ordem de classificação se dará por sorteio, exceto, quando o empate ocorrer entre as ME e/ou EPP e as empresas de regime normal (OE), conforme Art.44 da lei 123/06, hipótese em que será concedido às ME e EPP, o direito de oferecer nova proposta, respeitando-se a ordem de classificação inicial.
- 7.5 Para efeito do disposto no item 7.3 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá após a comunicação formal do Presidente da Comissão Permanente de Licitações e dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de preclusão do direito, protocolar nova proposta de preços inferior à primeira classificada, situação esta em que passará à condição de primeira classificada do certame. O envelope contendo a nova proposta de preços deverá estar devidamente fechado e rubricado no fecho externo, e deverá ser protocolado no seguinte endereço: Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR, Praça Coronel Amazonas, s/nº - Caixa Postal nº 291 – Centro – CEP 84600-185 – União da Vitória, Estado do Paraná, em nome da Comissão Permanente de Licitações.
  - b) Não ocorrendo interesse da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.3 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
  - c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.3 deste edital, será realizado sorteio entre estas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

- 7.6 Não será considerado empate quando a melhor proposta classificada for apresentada por ME ou EPP.
- 7.7 Será desclassificada a Proposta de Preços que:
- apresentar valor global superior ao limite estabelecido; e/ou
  - contiver preços manifestamente inexeqüíveis; e/ou
  - não atender as exigências contidas no presente edital.

## 8. PREÇO MÁXIMO ADMITIDO

- 8.1 Fica estabelecido como preço global máximo admitido no presente certame o valor de **R\$ 444.108,75 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e oito reais, setenta e cinco centavos)**.

## 9. DOCUMENTOS REFERENTES À HABILITAÇÃO

- 9.1 As empresas proponentes deverão apresentar no Envelope II, referente à habilitação, os seguintes documentos:

- Cópia do ato constitutivo e última alteração (contrato social, estatuto e/ou requerimento de empresário), comprovando: que o objeto social da empresa é pertinente ao objeto que está sendo licitado; e o atual quadro societário;
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT), conforme disposto no art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterado pela lei nº 12.440 de 07 de junho de 2011.
- Prova de regularidade relativa ao FGTS;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente;
- Declaração de Idoneidade (anexo III);
- Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores), nos termos da lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 conforme modelo constante no (Anexo IV);
- Declaração para Microempresa ou Empresa de pequeno Porte, se for o caso. (Anexo VIII)
- Certidão negativa de Falência / Recuperação judicial expedida pelo distrito da sede do proponente.
- Alvará de funcionamento para o endereço atual da empresa expedido pela prefeitura;
- Declaração de cumprimento ao disposto no decreto Estadual nº 6.252/2006, de 22 de março de 2006 (critério de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção ambiental), conforme modelo (anexo VI).
- Declaração de visita ao local de execução da obra, emitida pela proponente (modelo

- sugestivo constante do anexo VIII)
- o) Declaração de sujeição ao edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação (modelo anexo V)
  - p) Registro ou inscrição do proponente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-PR, dentro de seu prazo de validade. Os proponentes que forem sediados em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritos no CREA de origem, deverão apresentar obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado licitante, por força do disposto na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1996, em consonância com a Resolução nº 413 de 27 de junho de 1997, do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia).
  - q) Declaração assinada pelo representante legal do proponente, de que recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente licitação, conforme modelo constante no Anexo IX;
  - r) Declarações conforme anexo X:
    - r.1) Declaração assinada pelo representante legal do proponente de que apresentará profissional devidamente habilitado pelo CREA responsável pela obra, corresponsável na gerência dos serviços, indicando o nome e o número da inscrição junto ao CREA, cujo nome deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos serviços objeto da presente licitação;
    - r.2) Declaração assinada pelo representante legal do proponente de que, se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de pessoal técnico qualificado para a execução da obra;
    - r.3) Declaração assinada pelo representante legal do proponente de que, se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos equipamentos necessários à execução da obra;

9.2 Os documentos apresentados serão anexados ao processo licitatório e não poderão ser retirados posteriormente.

9.3 A aceitação, de certidões emitidas pela Internet, está condicionada a verificação de sua validade, no endereço da Internet ou nas agências emissoras responsáveis.

9.4 Todas as despesas decorrentes da apresentação dos documentos de habilitação correrão por conta da proponente.

9.5 Para que se proceda à emissão da declaração a que se refere a alínea “o” do item 9.1, os responsáveis técnicos das proponentes interessadas no pleito, deverão visitar o local da realização da obra/serviço objeto da presente licitação

9.6 Regras específicas sobre a documentação de comprovação de regularidade jurídica, fiscal e de qualificação técnica e econômico-financeira, aplicável às Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 de 14/12/06:

- a) No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, a empresa licitante deve apresentar a declaração de enquadramento nessas situações,

- conforme modelo constante no Anexo VII;
- b) Nas Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, ficam obrigadas a apresentar toda a documentação exigida em edital, inclusive, as pertinentes à comprovação de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação;
  - c) Havendo alguma restrição nos documentos apresentados para comprovação da regularidade fiscal, será concedido o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, para apresentação de nova documentação já isenta das restrições apresentadas anteriormente, visando desta forma, a comprovação da regularidade.
  - d) A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido acima, implicará na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável à matéria, sendo facultada à Universidade Estadual do Paraná Campus de União da Vitória – UNESPAR, ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação.
- 9.7 Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelos membros da Comissão Permanente de Licitações desta Universidade, sendo que, neste último caso, as autenticações deverão ser realizadas no máximo em 24 horas antes da abertura das propostas, mediante conferência da cópia com o original, ou publicação em órgão de imprensa oficial.
- 9.8 As certidões/documentos que não especificarem a data de validade terão validade de no máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão.
- 9.9 Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que não tenham sido devidamente protocolados em envelope próprio (envelope nº 02), e no horário estipulado, sendo que a falta de quaisquer documentos implicará na inabilitação do licitante.

## 10 PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 10.1 A proponente vencedora terá o prazo máximo de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da data da assinatura do termo contratual, para entregar concluídos os serviços referentes ao objeto da presente licitação.
- 10.2 A execução dos serviços objeto da presente licitação deverá ocorrer de acordo com as especificações técnicas constantes do **anexo XII e memorial descritivo** deste edital.
- 10.3 A execução dos serviços objeto da presente licitação será fiscalizada por profissional de Engenharia/Arquitetura e/ou funcionário designado pela UNESPAR, relatando e atuando o que se fizer necessário.
- 10.4 Quaisquer alterações e/ou modificações nas especificações dos materiais ou serviços deverão ser solicitadas através de comunicação por escrito à UNESPAR, e as mesmas só poderão ser executadas após a sua aprovação, quaisquer alterações e/ou modificações

que não sejam aprovadas não serão objeto de qualquer tipo de aditivo mesmo que necessário.

## 11 GARANTIA DA OBRA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 11.1 A proponente vencedora da presente licitação responderá pela solidez e segurança da obra objeto da presente licitação, durante o prazo de **5 (cinco) anos**, contados a partir da data de conclusão dos serviços, em conformidade com o artigo 618 do Código Civil.
- 11.2 **A empresa a ser contratada deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual nº 15.608/2007, equivalente à 5% (cinco por cento), do valor do contrato.**
- 11.3 Sendo a modalidade de garantia caução em dinheiro, o setor financeiro da UNESPAR informará o banco, o nº da agência e o nº da conta para o depósito.
- 11.4 A empresa deverá comprovar que prestou a garantia no ato da assinatura do contrato.
- 11.5 A garantia a ser prestada pela empresa contratada será liberada ou restituída após o recebimento definitivo, realizada pela fiscalização da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR.

## 12 ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

- 12.1 O direito para executar os serviços será atribuído em adjudicação à proponente que atender a todas as condições expressas neste edital e seus anexos e for classificada em primeiro lugar de acordo com o critério de julgamento estabelecido no item 7.
- 12.2 Após Adjudicado o objeto da presente licitação, a **Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR**, convocará o adjudicatário para assinar o Termo de Contrato (minuta constante do **Anexo XI** deste Edital) em até 03 (três) dias úteis, sob pena de decair do seu direito à contratação, nos termos que dispõe o artigo 109 da lei nº 15.608/07.
- 12.2.1 O contrato deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto habilitado.
- 12.2.2 O responsável pela empresa ou seu preposto habilitado, deverá assinar o contrato no Setor de Compras e Licitações da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR.
- 12.2.3 Opcionalmente o contrato poderá ser enviado à empresa para que seja colhida a assinatura do responsável ou preposto habilitado, cabendo a esta o reconhecimento da firma, para posterior encaminhamento à Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR.
- 12.3 Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, os empenhos não poderão ser liberados, e de consequência o contrato não terá validade nem eficácia.

- 12.4 A restrição prevista no item acima estende-se às empresas sediadas em outros Estados da Federação, que possuam filial no Estado do Paraná, em situação irregular com a Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná.
- 12.5 Para possibilitar a liberação dos empenhos, a empresa será comunicada pela Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR, para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas pendências junto à Receita Estadual do Paraná.
- 12.6 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis e verificado pela UNESPAR a continuidade da pendência, a empresa decairá do direito à contratação com a faculdade.
- 12.7 A UNESPAR poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas neste instrumento convocatório, ou não regularizar suas pendências conforme previsto no item 12.5, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais cabíveis.
- 12.8 O prazo de que trata o item 12.6 poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o art. 57, § 1º e § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.
- 12.9 A concorrente vencedora obriga-se a assinar o contrato no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após notificação ou publicação da homologação no Diário Oficial do Estado do Paraná.
- 12.10 Farão parte do contrato, independente de sua transcrição, todas as condições e cláusulas estabelecidas neste edital, e as da proposta apresentada.
- 12.11 Caso a concorrente vencedora se recuse a assinar o contrato ou a prestar os serviços conforme o edital, sem justa causa, reserva-se à UNESPAR o direito de:
- a) Obedecendo a ordem de classificação, optar pela adjudicação a outro concorrente, desde que a proposta esteja em plena validade.
  - b) Aplicar multas à vencedora inadimplente nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.
- 12.12 Na hipótese do item 12.11, “a”, à segunda colocada serão impostas as mesmas condições e exigências feitas à primeira, uma vez notificada dentro do prazo de validade de sua proposta.
- 12.13 A outorga de contratação à segunda colocada e as multas previstas no item 13.5, far-se-ão independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial
- 13 DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO ATENDIMENTO**
- 13.1 Ao proponente vencedor da licitação cabe total responsabilidade quanto ao correto atendimento do pedido, no tocante às especificações.
- 13.2 A execução do presente contrato dar-se-á sob a forma indireta, em regime de empreitada

por preço Global.

- 13.3 O proponente vencedor deverá apresentar profissional devidamente habilitado pelo CREA responsável pela obra/serviços, corresponsável na gerência dos serviços, indicando o nome e o número da inscrição junto ao CREA, cujo nome deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos serviços objeto da presente licitação.
- 13.4 O proponente considerado adjudicatário do objeto da presente licitação deverá dispor de pessoal técnico qualificado e dispor dos equipamentos necessários à execução dos serviços.
- 13.5 Apurada em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e a obra/serviço executado, serão aplicados ao fornecedor sanções previstas neste edital e na legislação vigente.
- 13.6 Caberá ainda à CONTRATADA:
- 13.6.1 Responsabilizar por qualquer dano ou prejuízo causado à contratante, oriundo de mau uso de equipamento, materiais e/ou instalações.
- 13.6.2 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à contratante ou a terceiros, quando resultantes de ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia de seus funcionários na execução dos serviços contratados.
- 13.6.3 Emitir documento(s) fiscal(is) contra a contratante, referente ao objeto licitado entregue, de acordo com o estabelecido no contrato de execução.
- 13.6.4 Na execução do contrato, atender às seguintes condições específicas ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006:
- Recuperação ou reutilização, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos utilizados;
  - Entrega das mercadorias em recipientes reutilizáveis, sempre que possível;
  - Coleta, reciclagem ou reutilização, pelo fornecedor, dos resíduos produzidos durante ou depois da utilização ou do consumo de um produto;
  - Transporte e entrega de produtos químicos (como produtos de limpeza) concentrados, procedendo-se à diluição no local de utilização;
  - Utilização de produto biodegradável.
- 13.6.5 Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 123, Inciso I, alíneas “a” e “b” e art. 126 da Lei Estadual nº 15.608/2007.
- 13.6.6 Os ensaios, testes e demais provas exigidos por Normas Técnicas Oficiais para a boa execução do objeto do contrato correrá por conta da Contratada.
- 13.6.7 Executado o contrato, a Contratada deverá deixar o local dos serviços e suas adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata.
- 13.7 Caberá à CONTRATANTE:
- 13.7.1 Cumprir as exigências legais à esta pertinentes, relativas aos serviços contratados, objeto desta licitação.
- 13.7.2 Prestar os esclarecimentos necessários à contratada, visando o bom desempenho das atividades oriundas da prestação dos serviços.
- 13.7.3 Responsabilizar-se em conjunto com a contratada, pela fiscalização e avaliação de todos os trabalhos executados por esta.

13.7.4 Efetuar os pagamentos devidos à contratada, pelo objeto licitado contratado, conforme prazos e condições descritos no item 17 do presente Edital.

#### **14 RECURSOS, IMPUGNAÇÃO**

- 14.1 Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso Administrativo, nos termos do art. 94 da Lei nº 15.608/2007.
- 14.2 Os recursos interpostos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo Geral da UNESPAR, no endereço citado no preâmbulo item 1.2.
- 14.3 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não habilitado (a) legalmente, ou não identificado (a) no processo para responder pelo (a) proponente.

#### **15 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL**

15.1 Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma dos serviços, conforme item 10.1, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, será aplicado à proponente contratada multa penal de 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato e multa de 0,20 % (vinte centésimos percentuais) do valor total do contrato por dia consecutivo de atraso, no tocante ao cumprimento do referido prazo.

15.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/2007, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.

#### **16 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

16.1 Os pagamentos serão efetuados pelo FUNDO PARANÁ em até **30 (trinta) dias corridos** após medição realizada pelo profissional para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços. As medições serão realizadas entre o 20º e 25º dia de cada mês, após o início dos serviços. Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a(s) nota(s) fiscal(is), juntamente com o Atestado de Conclusão Parcial, ao Administrativo Setorial da UNESPAR para aprovação

Devido a Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR ser órgão público e ter a obrigação de efetuar a retenção de imposto na fonte, solicitamos a discriminação no corpo da nota fiscal dos impostos IR, INSS, ISSQN, CSLL, PIS/PASEP e COFINS a serem retidos, percentuais e valores.

- a) Se a empresa está dispensada das retenções, esta deverá discriminar no corpo da nota fiscal a lei e o artigo a que se refere a isenção, e emitir declaração, caso contrário, os valores dos impostos serão retidos. A partir da 2ª (segunda) medição deverão ser anexadas as cópias das GFIPs pagas pela contratada, referente ao mês imediatamente anterior.
- 16.2 É obrigação da contratada manter a situação de regularidade fiscal durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por esta assumidas, nos termos do Inciso XIV do art. 99 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e Inciso XIII do art. 55 da

- Lei Federal nº 8.666/93. A contratada deverá apresentar as certidões exigidas no item 10.1 do presente edital, juntamente com a emissão da(s) nota(s) fiscal(is) de cada parcela dos serviços e o Atestado de Conclusão da etapa.
- 16.3 A não apresentação das certidões solicitadas no item anterior acarretará a suspensão do pagamento pelo prazo de 10 (dez) dias, para que a empresa contratada, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a regularização do débito tributário ou apresente defesa, sob pena de rescisão unilateral do contrato pela Administração.
- 16.4 Para o pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) referente a primeira medição será exigida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, devidamente quitada.
- 16.5 Para o pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) referente à última medição, será exigida da contratada o **Termo de Recebimento Provisório** expedido pela fiscalização da UNESPAR.
- 16.6 A empresa contratada somente receberá as parcelas, referente as medições, mediante a apresentação das certidões negativas referente a regularidade Fiscal.
- 16.7 Os serviços serão recebidos definitivamente decorridos 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisório e, se estiverem atendidas todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos serviços executados.
- 16.8 Medida e atestada a execução dos serviços, a empresa contratada deverá emitir a(s) nota(s) fiscal(is) em nome do FUNDO PARANÁ, CNPJ. 13.196.364/0001-30, com sede na Avenida Prefeito Lothário Meissner, nº 350, Jardim Botânico, CEP. 80210-170 – Curitiba – Paraná, Inscrições – Isenta, sendo que caberá a ela a liquidação dos respectivos empenhos, após competente atesto da(s) nota(s) fiscal(is) do objeto executado. A empresa contratada deverá emitir a(s) nota(s) fiscal(is) para cada medição, conforme as rubricas relativas ao processo.
- 16.9 A nota fiscal deverá ser preenchida contendo o número da licitação correspondente, número da nota de empenho, número do Termo de Cooperação Técnica e estar sem rasuras ou entrelinhas.
- 16.10 Os documentos solicitados para os pagamentos deverão ser entregues em via original.
- 16.11 O pagamento decorrente da execução dos serviços objeto da presente licitação correrá por conta do Recurso Orçamentário Fonte 132, Termo de Cooperação Técnico – TC nº 112/17-SETI/UGF e, Unidade de Controle 4560.4546.0012.4151, Elemento de Despesa 3390.3900, Fundo Paraná – SETI.

## 17 DISPOSIÇÕES GERAIS

- 17.1 É admitida a participação ativa de apenas um representante especialmente designado, de cada proponente nas reuniões da presente licitação.
- 17.2 A Comissão poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, sendo vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente das propostas.
- 17.3 A UNESPAR reserva-se no direito de anular ou revogar a presente licitação, nos termos do artigo 90 e seguintes da Lei Estadual nº 15.608/07. A UNESPAR poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
- 17.4 A participação do interessado no processo licitatório implicará em compromisso de

- execução dos serviços, de acordo com as condições previstas neste edital.
- 17.5 Esclarecimentos sobre o conteúdo do edital somente serão prestados quando solicitados por escrito à Comissão de Licitações e enviados para o endereço: Praça Coronel Amazonas, s/n – Centro – União da Vitória - PR, CEP 84.600-185, fone (42) 3521-9127 ou através do e-mail [comprasuv@unespar.edu.br](mailto:comprasuv@unespar.edu.br).
  - 17.6 A UNESPAR não se responsabiliza por informações verbais, bem como pela comunicação às empresas que obtiverem o edital através de terceiros.
  - 17.7 Os materiais a serem utilizados na obra serão fornecidos pela contratada, e todos os custos de aquisição, transporte, armazenamento ou utilização deverão estar incluídos no preço global dos serviços.
  - 17.8 Os materiais que forem utilizados deverão ser novos e da melhor qualidade, obedecer às especificações dos serviços e aprovados pela fiscalização da UNESPAR, antes de sua aquisição ou aplicação.
  - 17.9 As quantidades levantadas na **Planilha Quantitativa** são ORIENTATIVAS, não implicando em aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao executor certificar-se da correta descrição dos itens e quantidades apresentadas, responsabilizando-se pelo orçamento proposto.
  - 17.10 Não serão aceitas propostas enviadas por fax e/ou internet.
  - 17.11 As empresas participantes deverão realizar visita técnica ao local dos serviços, obtendo todas as informações necessárias para o fiel cumprimento do disposto neste edital, não podendo alegar durante a execução dos serviços, desconhecimento ou falhas na planilha de serviços.
  - 17.12 A contratada deverá fornecer os equipamentos de proteção individual, bem como as ferramentas e demais equipamentos necessários para a execução do objeto licitado.
  - 17.13 A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores.
  - 17.14 A UNESPAR reserva-se no direito de deixar de adquirir o objeto da presente licitação, no todo ou em parte, conforme sua necessidade e disponibilidade financeira, sem prévio acordo com o(s) licitante(s) vencedor(es), não cabendo a este(s) qualquer tipo de indenização.
  - 17.15 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
  - 17.16 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitações, sob pena de desclassificação/inabilitação.
  - 17.17 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
  - 17.18 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná.

- 17.19 Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitações.
- 17.20 Até a assinatura do contrato, poderá o proponente vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a UNESPAR tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
- 17.21 Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores da UNESPAR, inclusive membros da Comissão Permanente de Licitações, não serão considerados nem aceitos como argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos proponentes.
- 17.22 A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste edital e suas condições.
- 17.23 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações à luz das disposições contidas na Lei Estadual nº 15.608 de 16 de Agosto de 2007, bem como na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis.
- 17.24 O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com renúncia prévia e expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

## 18 DO EDITAL

18.1 Integram o presente instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, os seguintes anexos:

- a) Anexo I - Modelo de Proposta Comercial
- b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento
- c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade
- d) Anexo IV - Modelo de declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
- e) Anexo V - Modelo de Declaração de Sujeição ao Edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação.
- f) Anexo VI - Modelo de Declaração de Qualidade Ambiental e Sustentabilidade sócio-ambiental.
- g) Anexo VII - Modelo de Declaração de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP
- h) Anexo VIII - Termo de Vistoria
- i) Anexo IX - Modelo de Declaração de Recebimento e/ou acesso à documentação.
- j) Anexo X - Modelo Declarações (obrigatório)
- k) Anexo XI - Minuta de Contrato
- l) Anexo XII - Especificações Técnicas

União da Vitória, 03 de julho de 2019.

**Valderlei Garcias Sanches**  
Diretor UNESPAR/UV



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA, EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO I

#### MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (obrigatório)

**À Comissão Permanente de Licitações da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR.**

A empresa \_\_\_\_\_ estabelecida à \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_, cidade \_\_\_\_\_, Estado do(e) \_\_\_\_\_, CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, apresenta a sua proposta comercial relativa ao Procedimento Licitatório modalidade Concorrência, Edital nº 01/2019, para a execução de serviços de reparos e adaptações no prédio da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR, localizado na Praça Coronel Amazonas, s/nº - Centro – União da Vitória (PR), totalizando 496,60 m<sup>2</sup>, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Valor global dos serviços: R\$ \_\_\_\_\_ (valor por extenso)
- b) Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da assinatura do termo contratual.
- c) A presente proposta tem o prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data da sessão de abertura do envelope nº 01.
- d) Orçamento detalhado de materiais e serviços a serem empregados na execução da obra/serviços da presente licitação, devendo ser discriminados os preços de mão-de-obra e material para cada serviço, anexada nesta proposta comercial.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência Pública, edital nº 01/2019.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.  
**(Nome e assinatura do representante legal da empresa proponente).**



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA, EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO II

### MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

À Comissão Permanente de Licitações da **Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR.**

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a)....., portador (a) da Cédula de Identidade nº ..... e inscrito no CPF sob nº ....., a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de **Concorrência Pública, Edital Nº 01/2019**, instaurado por essa instituição.

Na qualidade de representante legal da empresa....., outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**(Nome e assinatura do representante legal da empresa proponente).**



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA, EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (documento obrigatório)

À Comissão Permanente de Licitações da **Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR.**

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública, instaurado pela Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Que não estamos suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar com a Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR, na forma do inciso III do art.150 da Lei Estadual nº 15.608/07.

Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, na forma do inciso IV do art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/07.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Nome e assinatura do representante legal da  
empresa proponente**



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA, EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO IV

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (obrigatório)

**À Comissão Permanente de Licitações da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – UNESPAR.**

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Concorrência Pública, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Estadual nº 15.608/07 de 16/08/07, e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei Federal nº 6.544/89 de 22/11/89, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e que não possui empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 anos, salvo eventual condição de aprendiz a partir de 14 anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Assinatura do representante legal  
da empresa proponente**



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA, EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO V

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

À Comissão Permanente de Licitações da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná.

Ref.: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019**

O signatário da presente, em nome da proponente \_\_\_\_\_, declara concordar integralmente com os termos do Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2019** e respectivos anexos e documentos e possui integral possibilidade de executar o(s) fornecimento(s) previsto(s).

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos da legislação em vigor.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**(nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal)**



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO VI

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL (obrigatório)

À Comissão Permanente de Licitações da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná.

Proponente: .....  
Endereço: .....  
CNPJ.: ..... Fone/Fax: .....

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Concorrência Pública, edital Nº 01/2019, instaurado pela Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná, de que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme estabelece o Decreto Estadual nº 6.252/06 de 22/03/06.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Nome:**  
**RG/CPF:**  
**Cargo:**



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO VII

#### **MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP (obrigatório para microempresas e empresas de pequeno porte)**

**À Comissão Permanente de Licitações da Universidade Estadual Do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná.**

Proponente: .....  
Endereço: .....  
CNPJ.: ..... Fone/Fax: .....

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Concorrência Pública, edital **Nº 01/2019**, instaurado pela Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná, de que somos Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, estando sujeita aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06 de 14/12/06.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Nome:**  
**RG/CPF:**  
**Cargo:**



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO VIII

#### TERMO DE VISTORIA (modelo)

(deverá ser preenchido em impresso da empresa proponente)

Declaramos para fins de participação no Processo Licitatório constituído pela Licitação Modalidade **Concorrência Pública, edital Nº 01/2019**, que o responsável técnico devidamente credenciado visitou o local onde será executado os serviços de adequações no prédio da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná, totalizando 496,60 m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilha de custo, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, anexos ao edital e que esta ciente de todas as condições de trabalho.

União da Vitória, ....de.....de 2019.

**(nome, RG, CPF e assinatura do responsável legal).**

(nome, RG, CPF, CREA do responsável técnico pela empresa).



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO IX

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO (documento obrigatório)

**À Comissão Permanente de Licitações da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná.**

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Concorrência Pública, Edital nº 01/2019, instaurado pela Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Nome e assinatura do representante legal  
da empresa proponente**



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO X

#### MODELO DE DECLARAÇÕES (Obrigatório)

#### À Comissão Permanente de Licitações da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do Procedimento Licitatório modalidade Concorrência Pública, edital nº 01/2019, instaurado pela Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

- e) Manteremos na obra, na qualidade de corresponsável na gerência de serviços, o Engenheiro Civil, Senhor \_\_\_\_\_, inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, sob o nº \_\_\_\_\_.
- f) Disporemos de pessoal técnico qualificado necessário para a execução da obra, conforme especificações do objeto e projetos que compõem a Concorrência Pública edital nº 01/2019, da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná.
- g) Disporemos dos equipamentos necessários para a execução dos serviços que compõem o objeto da Concorrência Pública edital nº 01/2019, da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná.
- h) Que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**Nome e assinatura do representante legal  
da empresa proponente**



## CONCORRÊNCIA PÚBLICA EDITAL Nº 01/2019

### ANEXO XI

#### MINUTA DE CONTRATO

**ATENÇÃO – Este Anexo (Minuta de Contrato) é para simples conhecimento dos licitantes, não sendo necessário o seu preenchimento.**

Contrato que entre si celebram a Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná, e a empresa ....., com objeto contratação de empresa para a conclusão dos serviços de adequação no prédio da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná.

**A Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná**, sito à Praça Cel. Amazonas, s/n Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.012.896/0005-76, neste ato representado por seu Diretor, Sr. Valderlei Garcias Sanches, portador da cédula de identidade nº 2.042.410-9, inscrito no CPF/MF sob nº 439.387.529-04, a seguir denominada **CONTRANTE**, e a Empresa \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, com sede na cidade de \_\_\_\_\_, à rua \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_ (nacionalidade), (estado civil), (residência e domicílio), portador da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATADA**, acórdam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei Estadual nº 15.608, de 16 de Agosto de 2007, e Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como pelas condições do Edital do Procedimento Licitatório Modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA, EDITAL Nº 01/2019**, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de ...../...../....., e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a execução de serviços de reparos e adaptações do prédio da Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná localizado na Praça Coronel Amazonas, s/nº - Centro – União da Vitória (PR), totalizando 496,60 m<sup>2</sup>, conforme projetos, planilhas de custo, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo anexos ao edital.

**Parágrafo Único** - Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital do Procedimento Licitatório modalidade Concorrência Publica Edital nº 0xx/2019, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CONTRATO.**

### **Parágrafo Primeiro**

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma indireta, em regime de empreitada por preço global.

### **Parágrafo Segundo**

O presente contrato reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, no que for aplicável a Lei Estadual N.º 15.608/2007, bem como pelas condições estabelecidas no Edital 01/2019 e seus Anexos.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO ATENDIMENTO**

### **Parágrafo Primeiro**

À contratada cabe total responsabilidade quanto ao correto atendimento do pedido, no tocante às especificações.

### **Parágrafo Segundo**

A contratada deverá apresentar profissional devidamente habilitado pelo CREA responsável pela obra/serviços, corresponsável na gerência dos serviços, indicando o nome e o número da inscrição junto ao CREA, cujo nome deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa aos serviços objeto da presente licitação.

### **Parágrafo Terceiro**

A contratada deverá dispor de pessoal técnico qualificado e dispor dos equipamentos necessários à execução dos serviços.

### **Parágrafo Quarto**

Apurada em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e a obra/serviço executado, serão aplicados ao fornecedor sanções previstas neste edital e na legislação vigente.

### **Parágrafo Quinto**

Caberá ainda à CONTRATADA:

- Responsabilizar por qualquer dano ou prejuízo causado à CONTRATANTE, oriundo de mau uso de equipamento, materiais e/ou instalações.
- Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, quando resultantes de ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia de seus funcionários na execução dos serviços contratados.
- Emitir documento(s) fiscal(is) contra a CONTRATANTE, referente ao objeto licitado entregue, de acordo com o estabelecido no contrato de execução.
- Na execução do contrato, atender às seguintes condições específicas ambientais,

conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006:

- recuperação ou reutilização, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos utilizados;
  - entrega das mercadorias em recipientes reutilizáveis, sempre que possível;
  - coleta, reciclagem ou reutilização, pelo fornecedor, dos resíduos produzidos durante ou depois da utilização ou do consumo de um produto;
  - transporte e entrega de produtos químicos (como produtos de limpeza) concentrados, procedendo-se à diluição no local de utilização;
  - utilização de produto biodegradável.
- Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 123, Inciso I, alíneas “a” e “b” e art. 126 da Lei Estadual nº 15.608/2007.
- Os ensaios, testes e demais provas exigidos por Normas Técnicas Oficiais para a boa execução do objeto deste contrato correrá por conta da Contratada.
- Executado o contrato, a Contratada deverá deixar o local dos serviços e suas adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata.

#### **Parágrafo Sexto**

Caberá à CONTRATANTE:

- Cumprir as exigências legais à esta pertinentes, relativas aos serviços contratados, objeto deste contrato.
- Prestar os esclarecimentos necessários à contratada, visando o bom desempenho das atividades oriundas da prestação dos serviços.
- Responsabilizar-se em conjunto com a CONTRATADA, pela fiscalização e avaliação de todos os trabalhos executados por esta.
- Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, pelo objeto licitado contratado, conforme prazos e condições descritos no item 18 do edital.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO**

A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma indireta, em regime de empreitada por preço global.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR CONTRATUAL**

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R\$ ..... (valor em extenso), conforme constante na proposta.

#### **Parágrafo Único**

No valor estão incluídas todas as despesas necessárias para a execução do objeto deste Contrato, incluindo fretes, encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos que venham a incidir sobre o objeto deste Termo Contratual.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

##### **Parágrafo Primeiro**

A CONTRATANTE efetuará os pagamentos em até 30 (trinta) dias corridos após medição realizada pelo profissional designado para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada entregará a(s) nota(s) fiscal(is), juntamente com o Atestado de Conclusão Parcial, ao Administrativo Setorial da UNESPAR

para aprovação.

#### **Parágrafo Segundo**

Devido a Universidade Estadual do Paraná, Campus de União da Vitória – Estado do Paraná ser órgão público e ter a obrigação de efetuar a retenção de imposto na fonte, solicitamos a discriminação no corpo da nota fiscal dos impostos IR, INSS, ISSQN, CSLL, PIS/PASEP e COFINS a serem retidos, percentuais e valores.

#### **Parágrafo Terceiro**

Se a contratada está dispensada das retenções, esta deverá discriminar no corpo da nota fiscal a lei e o artigo a que se refere a isenção, e emitir declaração, caso contrário, os valores dos impostos serão retidos. A partir da 2ª (segunda) medição deverão ser anexadas as cópias das GFIPs pagas pela contratada, referente ao mês imediatamente anterior.

#### **Parágrafo Quarto**

Para o pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) referente a primeira medição será exigida a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, devidamente quitada.

#### **Parágrafo Quinto**

Para o pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) referente à última medição, será exigida da contratada o **Termo de Recebimento Provisório** expedido pela fiscalização da UNESPAR.

#### **Parágrafo Sexto**

Os serviços serão recebidos definitivamente decorridos 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisório e, se estiverem atendidas todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos serviços executados.

#### **Parágrafo Sétimo**

É obrigação da contratada manter a situação de regularidade fiscal durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por esta assumidas, nos termos do Inciso XIV do art. 99 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e Inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93. A contratada deverá apresentar as certidões exigidas no item 9.1 do presente edital, juntamente com a emissão da(s) nota(s) fiscal(is) de cada parcela dos serviços e o Atestado de Conclusão da etapa.

#### **Parágrafo Oitavo**

A não apresentação das certidões solicitadas no item anterior acarretará a suspensão do pagamento pelo prazo de 10 (dez) dias, para que a empresa contratada, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a regularização do débito tributário ou apresente defesa, sob pena de rescisão unilateral do contrato pela Administração.

#### **Parágrafo Nono**

A contratada somente receberá a última parcela mediante a apresentação das certidões de débitos exigidas no item 9.1 do edital.

#### **Parágrafo Décimo**

Medida e atestada a execução dos serviços, a contratada deverá emitir a(s) nota(s) fiscal(is) em nome do **FUNDO PARANÁ**, CNPJ. 13.196.364/0001-30, com sede na Avenida Prefeito Lothário Meissner, nº 350, Jardim Botânico, CEP. 80210-170 – Curitiba – Paraná, Inscrições – Isenta, sendo que caberá a ele a liquidação dos respectivos empenhos, após competente atesto da(s) nota(s) fiscal(is) do objeto executado. A contratada deverá emitir nota fiscal para cada medição, conforme as rubricas relativas ao processo.

### **Parágrafo Décimo Primeiro**

Na emissão da nota fiscal, a empresa proponente deverá observar o Decreto Estadual nº 1.980, de 21 de dezembro de 2007 – “Isenção de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem no convênio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Paraná é signatário e estabelece tratamento diferenciado para as operações realizadas pela administração pública com empresas paranaenses.

### **Parágrafo Décimo Segundo**

A nota fiscal deverá ser preenchida contendo o número da licitação correspondente, número da nota de empenho e estar sem rasuras ou entrelinhas.

### **Parágrafo Décimo Terceiro**

A contratada deverá entregar os documentos solicitados para os pagamentos em via original.

## **CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS**

Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços objeto do presente contrato correrão por conta do Recurso Orçamentário Fonte 132, Termo de Cooperação Técnico – TC nº 112/2017-SETI/UGF, Dotação Orçamentária 4560 45460012 4151. Elemento de Despesa 3390.3900, Fundo Paraná.

## **CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

A prestação dos serviços será fiscalizada e as notas certificadas pelo Servidor: **Valderlei Garcias Sanches** designado pela UNESPAR para esta função.

## **CLÁUSULA NONA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO**

A CONTRATADA deverá efetuar a entrega do objeto deste Contrato no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data da assinatura do presente Instrumento.

### **Parágrafo Primeiro**

A execução dos serviços objeto deste Contrato deverá ocorrer de acordo com as especificações técnicas constantes do **anexo XII** do Edital do Procedimento Licitatório modalidade Concorrência Pública nº 01/2019.

### **Parágrafo Segundo**

Este contrato poderá sofrer alterações, pela Administração Pública, desde que precedidos de justificativa, mediante a ocorrência de qualquer das situações previstas no artigo 112 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

### **Parágrafo terceiro**

A execução dos serviços objeto da presente licitação será fiscalizada por profissional da área de Arquitetura/Engenharia ou funcionário designado pela CONTRATANTE, relatando e autuando o que se fizer necessário.

### **Parágrafo Quarto**

Quaisquer alterações e/ou modificações nas especificações dos materiais ou serviços deverão ser solicitadas através de comunicação por escrito à CONTRATANTE, e as mesmas só poderão ser executadas após a sua aprovação, quaisquer alterações e/ou modificações que não sejam aprovadas não serão objeto de qualquer tipo de aditivo mesmo que necessário.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DA OBRA E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

### **Parágrafo Primeiro**

A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra objeto deste Contrato, durante o prazo de **5 (cinco) anos**, contados a partir da data de conclusão dos serviços, em conformidade com o Artigo 618 do Código Civil.

### **Parágrafo Segundo**

A empresa a ser contratada deverá prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual nº 15.608/2007, equivalente à 5% (cinco por cento), do valor do contrato.

### **Parágrafo Terceiro**

Sendo a modalidade de garantia caução em dinheiro, o setor financeiro da UNESPAR informará o banco, o nº da agência e o nº da conta para o depósito.

### **Parágrafo Quarto**

A garantia a ser prestada pela empresa contratada será liberada ou restituída após o recebimento definitivo, realizada pela fiscalização da CONTRATANTE.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto deste Contrato, nas condições avençadas, e da CONTRATADA, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

**Parágrafo Primeiro** - Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Efetuar o pagamento na forma e prazos ajustados;
- b) Dar a CONTRATADA condições necessárias a regular execução do contrato.

**Parágrafo Segundo** - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Executar os serviços objeto deste Contrato na forma e prazo ajustados;
- b) Submeter-se à fiscalização do profissional de Arquitetura/Engenharia indicado pela contratante, o qual acompanhará todas as etapas da execução dos serviços;
- c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da execução do presente contrato.
- d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- e) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- f) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais de proteção, tais como capacetes, botas, cintos de segurança, óculos de proteção, etc;
- g) Fornecer os equipamentos de proteção individual, necessários para o desenvolvimento de todos os serviços licitados;

- h) Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores;
- i) Apresentar juntamente com a(s) nota(s) fiscal(is) referente à primeira medição, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA, devidamente quitada.
- j) Apresentar juntamente com a(s) nota(s) fiscal(is) referente à última medição, o **Termo de Recebimento Provisório** expedido pela fiscalização da UNESPAR
- k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do presente contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- l) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da proposta, atualizado nos termos da legislação pertinente.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL**

### **Parágrafo Primeiro**

Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma dos serviços, conforme item 10.1 do edital, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, será aplicado à Contratada multa penal de 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato e multa de 0,20 % (vinte centésimos percentuais) do valor total do contrato por dia consecutivo de atraso, no tocante ao cumprimento do referido prazo.

### **Parágrafo Segundo**

Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/2007, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO**

O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no artigo 129 e seguintes da Lei Estadual nº 15.608/2007 e suas posteriores alterações.

### **Parágrafo Único**

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 128, da Lei Estadual nº 15.608/2007.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei Estadual nº 15.608/2007, de 16 de agosto de 2007 e demais dispositivos aplicáveis, e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

## **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS**

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será



feita através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA**

A vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 104, 105 e 106 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº 8.666/93, pela Lei Estadual nº 15.608/2007, juntamente com as demais legislações aplicáveis e dos Princípios Gerais de Direito.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICIDADE**

Uma vez firmado, o presente Contrato terá seu extrato publicado no Órgão Oficial do Estado, pela CONTRATANTE, dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e suas posteriores alterações.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em duas vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

União da Vitória, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

#### **CONTRATANTE**

Universidade Estadual do Paraná,  
Campus de União da Vitória.  
Valderlei Garcias Sanches - Diretor

#### **CONTRATADA**

Testemunhas:

1ª Assinatura

CPF: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_

2ª Assinatura

CPF: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_



## **ANEXO XII**

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Fazem parte das especificações técnicas:

- a) Memorial Descritivo;
- b) Cronograma físico-financeiro;
- c) Orçamento Detalhado (Planilha quantitativa)
- d) Projetos Executivos (Projeto Estrutural; Projeto Arquitetônico; Projeto Elétrico; Projeto Hidro-sanitário);



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI  
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR  
Pró-reitoria de Administração e Finanças – PRAF  
Diretoria de Administração – DA/PRAF



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – CAMPUS DE  
UNIÃO DA VITÓRIA /PR – UNESPAR**

**MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
CONTINUAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNESPAR  
PARA FINS DE ENSINO EM 496,60m<sup>2</sup>**

**UNIÃO DA VITÓRIA  
ABRIL 2019**

## **1.0 INFORMAÇÕES GERAIS:**

O presente memorial descritivo destina-se a regulamentar o desenvolvimento da obra contempla uma ampliação para fins de ensino com salas de departamentos e sanitários, executando os serviços de movimentos de terra, supraestrutura, alvenarias, impermeabilizações, instalações elétricas, sistemas de internet, hidráulicas, sanitárias, pluviais, cobertura, revestimentos, esquadrias, pavimentações, pintura e complementos.

Os serviços serão regidos pelas presentes especificações técnicas, condições gerais e desenhos anexos, sendo executados por profissionais habilitados, de acordo com as normas técnicas reconhecidas e aprovadas.

Os materiais especificados serão de primeira qualidade, atendendo os requisitos das Especificações Brasileiras. Serão considerados como similares os materiais que apresentarem as mesmas características e propriedades que os materiais especificados.

O referido documento também fixa direitos e obrigações da CONTRATANTE e da empresa construtora, designada CONTRATADA, que executará a obra e os serviços.

Todas as especificações presentes neste documento visam servir de orientação aos serviços a serem executados definindo as técnicas e os materiais a serem empregados na obra, assim como também orientar sobre o correto uso dos mesmos.

A obra será feita rigorosamente de acordo com o escopo planejado. Por tanto, qualquer profissional que nela atuar, em qualquer fase que seja, deverá obedecer aos desenhos de Projetos Estruturais e Arquitetônicos, ao Memorial Descritivo e as informações fornecidas pela equipe da CONTRATANTE.

Nenhuma alteração poderá ser feita nas plantas, nem nas especificações técnicas, sem a autorização, por escrito, da CONTRATANTE. Caberá a CONTRATADA, verificar a compatibilização entre os projetos recebidos, visando detectar problemas que impeçam a realização dos serviços. Caso haja algo que interfira na realização do serviço a CONTRATADA deve reportar o empecilho a

CONTRATANTE. Essa por sua vez, irá fiscalizar se a observação é procedente e realizar as devidas alterações se assim for, em um prazo de 5 (cinco) dias caso não haja resposta por parte de CONTRATANTE nesse período, fica a cargo da CONTRATADA escolher a melhor opção.

A não apresentação de dúvidas ou problemas que interfiram na execução dos projetos recebidos isenta a CONTRATANTE de quaisquer ônus decorrentes de serviços necessários, ainda que não previstos. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar proposta de solução para análise e aprovação da CONTRATANTE, não cabendo como justificativa para alteração contratual. Apresentar proposta de solução para análise e aprovação da CONTRATANTE, não cabendo como justificativa para alteração contratual.

Os pedidos de alterações nos projetos, especificações ou detalhes de execução, deverão ser encaminhados por escrito a CONTRATANTE para análise e parecer, acompanhados das justificativas e dos respectivos orçamentos comparativos, não sendo permitido a CONTRATADA proceder ao início de qualquer modificação ou execução de serviços com materiais diferentes dos especificados antes da aprovação da CONTRATANTE, a qual tem 48 horas para aprovar ou não. A documentação será analisada pela CONTRATANTE que autorizará a execução se julgar procedente as alterações propostas.

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento. A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC), bem como os demais dispositivos de segurança necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços.

Se por acaso ocorrer alguma dúvida durante a execução da obra a respeito de conflitos que existam no projeto ou sobre intenções de alterações no mesmo, deverão ser verificadas junto a equipe técnica da CONTRATANTE. Estes deverão

sanar os questionamentos e alterar o projeto, se caso for necessário, visando melhorias ao andamento e ao produto final. Cabe a CONTRATADA aguardar a deliberação para prosseguir com as atividades decorrente, sendo este prazo aditivado no prazo de execução.

Poderá a CONTRATANTE paralisar os serviços, ou até mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações. Sendo assim a CONTRATADA se obriga a corrigir qualquer defeito na execução da obra, bem como será responsável pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de negligência, imperícia, imprudência ou omissão.

## **2.0 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

### **2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

Denominam-se serviços preliminares todo serviço realizado antes da execução da obra.

Deverá ser executada limpeza do terreno, onde será locada a obra, antes do início da mesma. Efetuando retirada de vegetação, restos de materiais e outros empecilhos que possam atrapalhar a execução.

Deverá ser instalado os sistemas de proteção com tela polipropileno com estrutura em madeira com arame galvanizado, bandeja salva-vidas e entulhos com tabuas e os andaimes necessários em madeira de primeira. Bem como a placa da obra, sendo uma placa de aço galvanizado com dimensões de 1,5x1,0m.

O canteiro de obras deverá ter um fechamento temporário em chapa de madeira compensada. Onde será proibido a entrada de pessoas não autorizadas, sendo somente autorizadas os funcionários da empresa CONTRATADA, e o fiscal de obras.

A obra contará com um guincho elétrico com capacidade mímica de 400Kg com motor freio, para que seja possível levar os materiais necessários para os outros pavimentos.

Deverá ser instalado um almoxarifado e um depósito no canteiro de obras com madeira para que fique estocado os matérias e ferramentas que será utilizado na obra.

## **2.2 ABERTURAS ENTRE OS PRÉDIOS**

Fazer uma abertura na parede da biblioteca para a instalação de uma porta corta fogo; Conforme projeto. Na primeira e segunda laje fazer a abertura das paredes para Ligar o corredor. Conforme projeto.

Deverá ser feito o requadro nos vãos das portas com 15cm de espessura, contendo chapisco/emboço/reboco.

Instalar soleiras em granito andorinha com 2cm de espessura, largura de 15cm e comprimento total das aberturas.

## **2.3 ATERRO E REATERROS**

Após as escavações para execução do piso do pavimento térreo, a terra (sem entulho) deverá ser recolocada em locais indicados e que necessitem de aterro, de modo a não forçar ou obstruir as tubulações para evitar que danifiquem as mesmas, a terra deverá ser apiloada e após espalhar uma camada de brita n.º 01 para que seja executado o contra-piso.

## **2.4 INFRAESTRUTURA**

A infraestrutura já se encontra pronta, com fundação, vigas baldrames, vigas no primeiro pavimento, pilares no primeiro e segundo pavimento e a primeira laje.

Piso do primeiro pavimento será executado em concreto 20 Mpa, com espessura de 7cm, com selante elástico e contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com espessura de 2cm. Deverá seguir as indicações de concreto da supraestrutura item 2.5.

## **2.5 SUPRAESTRUTURA**

O concreto utilizado deverá ter resistência característica 25 MPa, observando as seguintes normas: NBR 6118/2003: Projeto e execução de obras de concreto armado; NBR 6120: Cargas para o cálculo de estruturas de edificações. Os materiais

recomendados para serem empregados na obra devem obedecer às especificações brasileiras da ABNT vigentes, tais como: NBR 5732/91 Cimento comum; NBR 7480/85 Barras e fios destinados à armadura de peças de concreto armado; NBR 7211/82 Agregados para concreto; NBR 12655/96 Concreto – preparo, controle e recebimento. Os materiais e as técnicas de execução abaixo relacionadas deverão atender as seguintes características:

**Aditivos:** podem ser empregados aditivos a fim de melhorar algumas características do concreto como, por exemplo, a plasticidade, a homogeneidade, o peso específico, a impermeabilidade, o tempo de cura;

**Água da mistura:** a água considerada satisfatória para os fins aqui previstos será potável, limpa, isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes, açúcares e materiais orgânicos e outras substâncias agressivas ao concreto e que possam ocasionar alterações na pega do cimento;

**Areia:** deverá ser natural, de grãos angulosos e ásperos ao tato, não contendo quantidades nocivas de impurezas orgânicas ou terrosas, se for julgado necessário, a fiscalização exigirá que seja lavada;

**Arame recozido:** será empregado o fio de aço recozido preto n.º 18 AWG para amarração da ferragem do concreto armado;

**Barras e fios de aço:** serão do tipo CA-50, conforme especificações em planta. Não deverão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderida ou qualquer outra substância que prejudique sua perfeita aderência ao concreto;

**Cimento comum:** deverá ser de fabricação recente, de marca reconhecida no mercado como de boa qualidade, só sendo aceito na obra em sua embalagem original intacta, sem apresentar indícios de aventamento. Não deverá ser usado cimento proveniente da limpeza de sacos ou embalagens. Deverá ser tomada precaução para proteger o cimento de deterioração e contaminação. Os sacos deverão ser armazenados em local bem seco e protegidos. As pilhas deverão ser colocadas sobre um estrado de madeira e não deverão conter mais de dez sacos;

Madeira: será empregado pinho ou madeira de lei adequada às fôrmas e escoramento, sem nós ou fendas que comprometem sua resistência e com superfície adequada a deixar o concreto com aparência desejada;

Pedra e brita: serão provenientes de rochas sãs, insolúveis e sem traços de decomposição. A granulometria estará dentro das classificações necessárias para executar vários tipos de concreto, respeitadas as prescrições da NBR 7211.

O agregado deverá estar livre de substâncias estranhas como terra e madeira, deverão estar separados entre si, quando em estoque, conforme sua granulometria;

Fôrmas e escoramento: serão executadas de acordo com as plantas. As dimensões deverão ser verificadas para que se tenha certeza de que elas correspondem as peças que moldar. As fôrmas deverão ser executadas de modo a oferecer resistência ao peso próprio do concreto que nelas será lançado e às sobrecargas durante o período de construção;

Preparo do concreto: preferencialmente deverá ser utilizado concreto usinado. Quando executado na obra, o amassamento deverá ser contínuo e durar no mínimo um minuto depois que todos os componentes estejam na betoneira. Os agregados serão medidos em caixas de dimensão pré-estabelecidas, lançadas na betoneira e misturadas a seco, em último lugar será adicionado o cimento. Somente então será lançada a água na proporção adequada. O traço deverá ser dosado para o fck especificado

Armadura: serão executadas por mão de obra especializada, ocupando exatamente as posições indicadas nas plantas. As amarras serão feitas com arame recozido 18 AWG. Para garantir o cobrimento previsto em norma deverão ser colocados distanciadores de concreto ou plástico, disponíveis no comércio. O uso destes distanciadores é obrigatório para garantir o especificado no projeto estrutural e as prescrições de norma;

Lançamento do concreto: em camadas horizontais, com rapidez, sendo as diversas camadas comprimidas e vibradas mecanicamente. Antes de lançar o

concreto, as fôrmas serão varridas e limpas de matéria orgânica que possa prejudicar o concreto. Durante o lançamento cuidar para não deformar a armadura. Não será permitido o lançamento do concreto a altura superior a 2,00m. Para evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, deve-se utilizar calhas apropriadas ou outros dispositivos de lançamento;

Cura: durante o período de cura o concreto deverá ser molhado, especialmente nas primeiras horas e primeiro dia seguinte;

Cobrimentos: todos os elementos estruturais internos ou externos deverão ser revestidos com concreto de recobrimento de espessura mínima 2,5 cm.

Adensamento: será cuidadoso de forma que o concreto ocupe todos os espaços da forma. Serão adotadas precauções para evitar a vibração da armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor, nem dificultar a aderência com o concreto. Os vibradores de imersão não deverão ser deslocados horizontalmente. A vibração será apenas o suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma fina película de água na superfície do concreto;

Retirada de fôrmas: fazer sem choques e de forma cuidadosa. O prazo mínimo é de três dias para as laterais de pilares e vigas, 14 dias para as faces inferiores das vigas, deixando se em todos os casos escoras suficientemente espaçadas, e vinte e oito dias para o descimbramento total. Poderá ser diferente caso utilizado cimento de alta resistência inicial, ou aditivos, situação em que a Empresa executora deverá apresentar seu plano à fiscalização.

### **2.5.1 PILARES**

Os pilares do pavimento térreo e segundo pavimento já estão executados, devendo ser executados apenas os pilares do terceiro pavimento.

Serão nas posições indicadas em planta, com ferragem longitudinal e estribos conforme indicado no projeto específico. As ferragens dos pilares nascem nas vigas, junto da face superior da concretagem das estacas. As emendas de barras de ferragem longitudinal deverão ter transpasse de acordo com a norma da ABNT. A

concretagem dos pilares (20 MPa) será feita à medida em que os painéis de alvenaria forem sendo erguidos, de forma a dar amarração entre este e as paredes.

#### Fôrmas

As fôrmas serão em peças de compensado resinado espessura 12 mm. Toda madeira deve ser protegida contra exposição direta à chuva e ao sol, para não empenar.

#### Armadura

Limpar convenientemente as barras de aço, antes do dobramento, removendo qualquer substância prejudicial à aderência com o concreto. Remover também as crostas de ferrugem. Para os pilares serão usadas armaduras e cobertura 2,5 cm, seguindo as especificações das plantas de detalhes dos pilares.

Concreto será usado, para as peças estruturais de concreto, o fck= 25,0 MPa.

#### **2.5.2 VIGAS**

As vigas do pavimento térreo já estão executados, devendo ser executados apenas as vigas do segundo e terceiro pavimento e as vigas cobertura. De acordo com o projeto estrutural.

O concreto de vigas será com fck 25 Mpa. Deverão ser deixadas esperas para amarração das tesouras da cobertura com ferros CA 50 6,3mm.

#### Fôrmas

As fôrmas serão em peças de compensado resinado espessura 12 mm. Toda madeira utilizada no cimbramento e para fôrma da laje deve ser protegida contra exposição direta à chuva e ao sol, para não empenar. As escoras utilizadas devem ser em madeira maciça roliça, em perfeito estado. Não devem ser feitas emendas nas escoras de madeira. As escoras das fôrmas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança da estrutura quando de sua cura.

#### Armadura

As barras de aço não devem ser dobradas, nem durante o transporte, nem para o armazenamento. Limpar convenientemente as barras de aço, antes do

dobramento, removendo qualquer substância prejudicial à aderência com o concreto. Remover também as crostas de ferrugem. Na execução das armaduras, obedecer ao projeto. Para as vigas, obedecer aos corrimentos das armaduras (2,5cm).

Concreto será usado, para as peças estruturais de concreto, o  $f_{ck}=25,0$  Mpa.

Os procedimentos de lançamento, adensamento e cura do concreto devem obedecer à Norma específica. O adensamento do concreto com vibrador deve ser feito de forma contínua e energicamente, cuidando para que o concreto preencha todos os recantos da fôrma para não formar ninhos e evitar segregação dos agregados por uma vibração prolongada demais. Evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.

### **2.5.3 LAJES**

A primeira laje já está executada, devendo ser apenas executada a segunda laje. Não haverá laje de cobertura.

Serão executadas lajes pré-fabricadas treliçadas de concreto com preenchimento em EPS, de acordo com o projeto de estruturas, com  $f_{ck}= 25,0$  MPa. Deverá ter a espessura de 20cm sendo 15+5 capa, com contra piso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com espessura de 2cm.

#### **Fôrmas**

Toda madeira utilizada no cimbramento e para fôrma da laje deve ser protegida contra exposição direta à chuva e ao sol, para não empenar. As escoras utilizadas deverão ser de madeira maciça roliça, em perfeito estado. Não devem ser feitas emendas nas escoras de madeira. As escoras das fôrmas devem ser feitas visando garantir a geometria das peças e a segurança da estrutura quando de sua cura.

#### **Armadura**

Limpar convenientemente as barras de aço, antes do dobramento, removendo qualquer substância prejudicial à aderência com o concreto. Remover também as crostas de ferrugem.

## **2.6 COBERTURA**

A estrutura do telhado será em madeira de lei, de primeira qualidade, serrada, com tesouras conforme projeto arquitetônico.

A estrutura apoia-se em pilares e/ou cintas de amarração.

A cobertura será em telha ondulada de fibrocimento de espessura de 6mm, estrutura de madeira conforme projeto arquitetônico com inclinação de acordo com o projeto. Deverá ter beiral, rufo e cummeira.

## **2.7 VEDAÇÃO**

Paredes do primeiro e segundo pavimento de tijolos oito furos (14x19x38cm) – deverão ser assentados com argamassa de cimento areia e cal, preparada manualmente. Os tijolos deverão ser de dimensões uniformes, de boa qualidade, perfeitamente cozidos com resistência mecânica e porosidade satisfazendo a NBR 7171. Todas as paredes deverão estar perfeitamente alinhadas, contra fiadas e aprumadas nas posições e espessuras indicadas no projeto. O não atendimento ao acima enunciado implicará na demolição e refazimento do painel executado. Deverá ser chapiscado e ter emboço em argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), tanto internamente quanto externamente

Obs: Nas paredes em alvenaria as posições de aberturas, tanto interna quanto externas, serão executadas vergas e contra-vergas, com 4 barras de ferro 5,0mm para vãos de até 2,00m, passando disso o aço deve ser de 8,00mm e estribos de 5,00mm passantes pelo menos 30cm além do vão da abertura.

Divisórias Eucatex ou similar; Painéis na dimensão 1200x2110x35 mm feitos com capa de material com 35 mm de espessura e pintura melaninica, miolo tipo colmeia em papel kraft de alta gramatura e requadro em madeira.

Perfis: em aço galvanizado com pintura eletrostática (epóxi).

No terceiro pavimento apenas terá a alvenaria externa, as divisórias internas não serão executadas. Chapisco e emboço será executado apenas no lado externo

do terceiro pavimento. Deverá seguir o padrão de acabamento dos demais pavimentos

## **2.8 PINTURAS**

As paredes deverão ter a aplicação de massa e ser lixadas, posteriormente aplicação de fundo selador acrílico e pintura com tinta látex, com duas demãos ou mais se necessária, seguindo as cores padrão do campus. As paredes não deverão apresentar imperfeições.

As lajes deverão conter chapisco, emboço com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia), deverão ser emassadas, lixadas, aplicado fundo selador e pintura com tinta látex, com a cor branca.

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente, secas, conforme a umidade relativa do ar. Primeiramente será executada a limpeza das paredes em jato de alta pressão.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado. Serão pintados em tinta esmalte para madeira as portas e rodapés da parte interna do ESF, assim como deverão também ser pintadas as janelas de ferro

Nas esquadrias (janelas) em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura.

Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos. Pintura em tinta esmalte, seguindo a cor padrão do campus. Antes deverá ser passado um fundo sintético nivelador e após a aplicação da tinta esmalte, deverá ter pintura protetora com acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica.

Nas portas deverá ter fundo sintético nivelador, pintura em esmalte acetinado para madeiras, com duas demãos ou mais, seguindo a cor padrão do campus.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas. E no caso de repintura, apenas nos locais onde o fundo ou a pintura principal já não existe mais, ou no caso de ferrugens à serem removidas.

Os rebocos e ou tintas em desagregação deverão ser removidos e aplicados novo rebocos, ou novos fundos e tinta de acabamento. Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como mofos com uma solução de cândida e água, enxaguar e deixar secar.

Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento.

Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser removida a pintura antiga, e efetuada nova pintura.

## **2.9 REVESTIMENTO**

Contrapiso: Será executado nas calçadas externas e em todo o piso dos três pavimentos. Primeiramente deverá ser procedido o aterro, a retirada de matérias que possam se decompor, em seguida o nivelamento de maneira a serem obtidos os níveis finais. Utilização de material arenoso, abundantemente molhado e compactado.

Será executado lastro de brita 25mm com espessura de 3 cm. Após, contrapiso de concreto armado (COM MALHA SOLDADA 5MM ) (30 Mpa), com

espessura mínima de 7cm com superfície nivelada.

Pisos cerâmicos Antes da execução do piso cerâmico na laje de piso do segundo pavimentos será executada a regularização da base com contrapiso de argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com espessura de 3 cm. Será usada cerâmica vitrificada anti-derrapante de dimensões mínimas 40x40, com resistência PEI 5, classe “A” de marca reconhecida no mercado como de boa qualidade, utilizando argamassa industrializada ACI.

A empresa executora deverá apresentar amostras de pelo menos três pisos e marcas diferentes, para que a fiscalização faça a escolha do que seja mais apropriado para a obra. Para o assentamento deverá ser utilizado argamassa colante de boa qualidade e obedecer as especificações do fabricante, usar espaçadores plásticos para garantir o alinhamento da juntas que deverão ser de 5 mm, preenchidas com rejunte anti-mofo na cor cinza claro, ou cor semelhante que combine com a cerâmica.

Onde houver revestimento cerâmico no piso, serão colocados rodapés em cerâmica com altura de 7,00 cm, e obedecerão ao alinhamento do assentamento do piso.

Azulejos: As paredes internas dos banheiros serão revestidas com 1,20m a partir do nível do piso com cerâmicas 40x40, utilizando argamassa industrializada AC I. O material deverá ser cerâmica classe “A” para revestimento de paredes dimensões 40x40 preferencialmente nas cores claras tipo branco ou assemelhados, de marca reconhecida no mercado como de boa qualidade. A empresa executora deverá apresentar amostras de pelo menos tres pisos e marcas diferentes, para que a fiscalização faça a escolha do que seja mais apropriado para a obra.

Para o assentamento as paredes deverão estar pré regularizadas com chapisco e emboço, deverá ser utilizado argamassa colante de boa qualidade e obedecer às especificações do fabricante, usar espaçadores plásticos para garantir o alinhamento da juntas que deverão ser de 4 mm;

Obs.: as cerâmicas serão esmaltadas de acordo com a escolha do fiscal da obra, desde que compatível com o item 8.17 e 8.21 da planilha orçamentária. Nos corredores deverá ter piso cerâmica antiderrapante, padrão médio PEI – 4, com rodapé em 7cm de altura.

## **2.10 ESQUADRIAS**

Portas externas: as portas externas terão sua estrutura em perfis e fechamento com chapas metálicas. Deverão ser colocadas de modo a permitir um perfeito funcionamento de todos os seus sistemas de acionamento.

As esquadrias deverão vir acompanhadas das respectivas ferragens. As concordâncias entre perfis deverão apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, sem diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção. Todas as esquadrias receberão fundo anti-ferrugem e acabamento em tinta esmalte na cor das esquadrias.

Portas internas: tipo semi-ocas chapeadas de compensado com marcos e vistas de madeira maciça acabamento pré-lixado, de aspecto uniforme, sem rugosidades, para acabamento com pintura. Suas aberturas serão conforme indicadas em projeto, com fechadura tipo cilindro, maçanetas tipo alavancas, de acabamento cromado.

Portas dos banheiros deverá ser em chapa de madeira compensada, revestida com laminado texturizado.

Porta do banheiros com acessibilidade deverá conter chapa em aço inox de proteção, com fechaduras próprias para acessibilidade, preferencialmente do tipo alavanca.

Portas das divisórias em Eucatex deverão ter as portas próprias com os perfis, ferragem, fechaduras de embutir com cilindro.

Sua instalação deverá ser com espuma de poliuretano na quantidade indicada pelo fabricante.

Para as portas dos sanitários masculino e feminino será adotado fechadura de embutir para porta de banheiro, com tarjeta livre/ocupado.

Porta corta fogo, duas folhas para prevenção contra incêndio, conforme projeto.

Janelas de ferro salas de aula: as janelas destes compartimentos serão divididas em 2 folhas de correr para ambos os lados, padrão UNESPAR *Campus* de União da Vitória.

Janelas em ferro banheiros: as janelas destes compartimentos serão em ferro e terão abertura tipo basculante.

Vidros: Todos os vidros serão do tipo martelado, com 4 mm de espessura, sua instalação nas esquadrias em ferro será com massa de vidraceiro.

Soleiras: nas portas internas e externas as soleiras serão com granito andorinha. Com espessura de 2cm.

Peitoris de janelas: os peitoris de janelas deverão ser providos de pingadeiras do mesmo granito polido das soleiras, com 15cm e 2cm de espessura, assentados com um leve caimento para que a água escoe protegendo as paredes de futuras infiltrações.

## **2.11 MOBILIARIO BANHEIROS**

Os lavatórios dos banheiros serão em louça branca com colunas, com dimensões de 44x54cm, com fixação. Sendo 6 unidades. Com torneiras de mesa com temporizada de bica baixa.

Os lavatórios para banheiro acessível será em louça branca, suspensa, com dimensões de 40x30cm, com torneira de acionamento automático por alavancas para banheiro PNE

Barras de apoio: Serão metálicas, cromadas, de dimensões 90cm e do tipo ‘U’ de 40x50cm e fixadas na posição adequada conforme norma técnica da ABNT, nos dois sanitários destinados às pessoas portadoras de necessidades especiais.

Nos banheiros será utilizado vaso sanitário, com assento plástico e caixa de

descarga de PVC se sobrepor com tudo de descida aparente, com vedação da saída do vaso sanitário. Nos banheiros PNE será utilizado vaso com caixa acoplada para PCD (sem furo frontal) em louça branca e assentos plásticos. Os mictórios sifonado de louça branca, com registro de pressão, com canopla cromada.

Espelhos com 1,50x0,60m ou de tamanhos compatíveis com a metragem indicada na planilha orçamentária. Quantidade dos itens devem ser verificados na planilha orçamentária. Os tamanhos deverão ser aprovados pelos fiscais da obra, sendo necessário a empresa executora indicar ao menos duas propostas de tamanhos diferentes para a escolha.

Nos banheiros PNE deverá ter placa em alumínio de 20x152cm para porta WC c/ desenho universal acessibilidade.

## **2.12 ELÉTRICA**

Centro de distribuição: Instalar as CDs, conforme indicado em projeto, com espaço para seis disjuntores, tendo como reserva, para eventuais ampliações. Serão em PVC na cor branca do tipo de embutir.

Disjuntores: Serão usados disjuntores tipo Nema de acionamento macio e leve, cada disjuntor deverá ter a identificação dos compartimentos que abastece marcados na CD.

Tomadas e interruptores serão com espelhos na cor branca, de padrão normal, em material normatizado, ou seja, todas as tomadas deverão ter ligação e espera para pino terra.

As caixas de passagem e derivação para a fiação, bem como para os pontos de tomadas e interruptores, serão metálicas com pintura esmaltada, de boa qualidade, para que não amassem ao serem embutidas nas paredes, e seus pontos para fixação dos parafusos dos interruptores e tomadas não sejam inutilizados.

Obs: Deverá ser observado o prumo das paredes antes das caixas serem chumbadas para que sejam instaladas na posição correta.

Eletrodutos: Serão em mangueiras pretas flexíveis, em PVC, embutidos nas

paredes. Os pontos de transição entre diferentes tipos de eletrodutos serão sempre com caixas de passagem e derivação, estas também embutidas nas paredes.

Fiação: Os fios serão em cobre com isolamento anti-chama nas bitolas indicadas, utilizando-se fios de cores diferentes para fase, retorno, neutro e terra, mantendo-se sempre as cores conforme a finalidade de uso.

Luminárias tipo calha de sobrepor, com lâmpada de LED, 2x18W.

A rede virá do quadro de distribuição existente e será distribuído conforme projeto anexo, as tubulações serão embutidas nas paredes no interior do prédio. A tubulação será com mangueiras flexíveis na bitola de 3/4 com fiação própria e exclusiva para redes telefônicas e rede de dados.

Deverá seguir o projeto elétrico, deverá garantir o bom funcionamento de todas as tomadas, lâmpadas e interruptores.

### **2.13 HIDRAULICA**

Do hidrômetro segue até o reservatório superior, a alimentação será feita em tubo de PVC, soldável, cor marrom, no diâmetro de 25mm.

Todos os tubos e conexões deverão ser de marca reconhecida no mercado como de 1º linha. Entrada de água, barrilete serão em tubos de PVC rígido 50mm, com junta soldável (marrom). As conexões serão do tipo soldadas ao longo dos ramais e mista (com bolsa e rosca metálica) nos pontos de saída de água. Barrilete de distribuição: Será feita uma distribuição do reservatório através de uma rede com tubos e conexões de bitolas indicadas em projeto, até os pontos de consumo. O restante da tubulação é descrita no projeto hidrosanitário.

CAF's (colunas de água fria): Serão em PVC e deverão ser instaladas de acordo com o projeto, obedecendo-se os dimensionamentos. As CAF's sobem embutidas nas alvenarias e serão providas de registros de gaveta, conforme previsto em projeto.

Todas as canalizações de água deverão ser embutidas nas alvenarias, com exceção das tubulações acima do forro.

Os Condutores horizontais para drenagem de águas pluviais serão em tubos de PVC, com diâmetro indicados em planta, que fazem a ligação entre a caixa passagem para conduzir o esgoto pluvial.

A Caixas de passagem será construída em alvenaria de tijolos rebocadas com espessura final de no mínimo 10 cm, com dimensões mínimas de 0,60 x 0,60 m, até a profundidade máxima de 0,50 m. Usar tampa de concreto armado.

Os lavatórios serão providos de válvulas de saída em plástico branco e ligados com sifões tipo sanfonados plásticos, conectados às tubulações de esgoto embutidas nas paredes até o ralo interno; e posteriormente ao tubo pvc de 100mm, e, este ligado diretamente na rede de esgoto existente, ficando a cargo da contratante.

Serão instaladas bacias sanitárias nas quantidades e posições conforme projeto, todos na cor branca, tipo standard de marca reconhecida como de qualidade superior no mercado da construção civil (1ª linha). As bacias sanitárias terão os tubos de tomada na bitola 100 mm para acoplamento na louça. O assentamento das bacias será feito com anel de cera com guia e fixados com parafusos específicos para louças sanitárias. O sistema de descarga será com caixa acoplada em conjunto com a bacia, ou seja, da mesma marca e cor, nos banheiros PNE, e nos demais banheiros serão instaladas descargas com caixa de sobrepor. Ambos com assento e tampas plásticas, da mesma linha da bacia. Nas bacias sanitárias para Portadores de Necessidades Especiais, utilizar assento, respeitando as prescrições da NBR9050. Todos os aparelhos e acessórios para Portadores de Necessidades Especiais deverão ser instalados respeitando as prescrições da NBR9050.

Deverão ser colocadas de forma que a tampa, quando erguida, tenha o ângulo necessário para manter-se na posição aberta. Após a fixação da louça, arrematar as juntas com mesmo material do rejunte do piso.

Os mictórios serão de cerâmica, de marca reconhecida como de qualidade superior no mercado da construção civil (1ª linha) com sifão flexível plástico integrado e válvula de descarga para mictório tipo Eco.

Registros de gaveta: Cada compartimento que for abastecido com água fria receberá um registro de gaveta, com canopla cromada, de marca reconhecida como de qualidade superior no mercado da construção civil (1ª linha).

Torneiras: Serão metálicas e cromadas, conforme descrito no item mobiliários dos banheiros.

Reservatório Superior: Haverá 1 reservatório superior, em fibra, com a capacidade de 1.000 litros, que será abastecido através de uma tubulação Ø32mm. Deverá ter um extravasor, tubulação para limpeza e ventilação, no diâmetro indicado no projeto.

Tubos e conexões rede interna de esgoto sanitário A rede será com tubos e conexões de PVC com juntas soldáveis, branco, tipo esgoto, classe A nas bitolas indicadas em projeto.

Tubos e conexões rede externa: A rede será com tubos e conexões de PVC com juntas soldáveis, nas bitolas indicadas em projeto, ficarão abaixo do nível do solo a uma profundidade de aproximadamente 30 cm, até seguirem ao centro de tratamento.

OBS: As instalações de esgoto Sanitário visam dar escoamento às águas servidas, levando se em conta o traçado e dimensionamento, o rápido escoamento dos despejos e a perfeita vedação dos gases das tubulações.

As tubulações não poderão sofrer esforços decorrentes de deformações estruturais.

Não deverá ser utilizado fogo para curvar ou abrir bolsas nos tubos de PVC. As bolsas deverão ser colocadas no sentido oposto ao de escoamento. Durant/e a execução e até a montagem dos aparelhos as extremidades livres deverão ser vedadas com plugues, tampões ou caps, não sendo permitido qualquer outro tipo de vedação.

As Colunas de ventilação serão de tubo de PVC rígido, ligadas ao ramal de esgoto, através de junção e joelhos, com diâmetros indicados em projeto. O tubo

ventilador deverá ser prolongado, no mínimo, 30 cm acima do telhado, com colocação de terminal de ventilação na sua extremidade. A passagem do tubo na telha deverá ser convenientemente calafetada.

Deverá seguir o projeto hidráulico e deverá garantir o bom funcionamento de todos equipamentos hidráulicos.

Todo o esgoto será ligado até a rua e posteriormente a contratante pedirá a ligação na rede do esgoto existente na rua, por conta da própria contratante.

### **2.14 INTERNET**

Deverá seguir o projeto elétrico e deverá garantir o bom funcionamento de todos pontos de internet. Será utilizado cabos de rede UTP – CAT 5E, eletrocuto corrugado embutido na parede, não podendo passar junto com a fiação elétrica. Deverá ter as ponteiros ligadas em RJ45.

### **3.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA**

Será procedida periódica remoção, para local conveniente, de todo entulho ou detritos que venham a se acumular no canteiro durante a execução da obra. Isto ocorrerá de modo que, ao final da mesma, esta deverá ser entregue em total estado de limpeza.

União da Vitória, 18 de abril de 2019.

Guilherme Natan Parizoto



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

ENG. GUILHERME NATAN PARIZOTO – CREA – PR 161318/D														
Município / Localização:		UNIÃO DA VITÓRIA / PRAÇA CORONEL AMAZONAS												
PROJETO:		AMPLIAÇÃO UNESPAR												
Data de referência dos custos		dez/18				DATA: ABRIL/2019								
ITEM	DESCRIÇÃO	INVESTIMENTO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$20.979,32	100,00%	R\$20.979,32										
2	SEGUNDA LAJE	R\$44.748,01					50,00%	R\$22.374,01	50,00%	R\$22.374,01				
3	CONCRETO PISO	R\$14.939,59	100,00%	R\$14.939,59										
4	VIGAS SUPERIORES SEGUNDO PAV.	R\$16.586,87			50,00%	8.293,44	50,00%	R\$8.293,44						
5	VIGAS SUPERIORES TERCEIRO PAV.	R\$16.586,87					25,00%	R\$4.146,72	25,00%	R\$4.146,72	50,00%	R\$8.293,44		
6	PILARES	R\$4.102,52									100,00%	R\$4.102,52		
7	COBERTURA	R\$32.790,82									50,00%	R\$16.395,41	50,00%	R\$16.395,41
8	ALVENARIAS - CERAMICAS	R\$83.316,16	50,00%	R\$41.658,08	50,00%	41.658,08								
9	ALVENARIAS - CERAMICAS SEGUNDO PAV.	R\$78.417,73					25,00%	R\$19.604,43	25,00%	R\$19.604,43	50,00%	R\$39.208,87		
10	BANHEIROS E ESQUADRIAS	R\$99.469,50									50,00%	R\$49.734,75	50,00%	R\$49.734,75
11	ELÉTRICA	R\$19.998,63			30,00%	5.999,59			30,00%	R\$5.999,59			40,00%	R\$7.999,45
12	HIDRAULICA	R\$4.206,54			30,00%	1.261,96			30,00%	R\$1.261,96			40,00%	R\$1.682,62
13	SANITÁRIO	R\$6.118,60			30,00%	1.835,58			30,00%	R\$1.835,58			40,00%	R\$2.447,44
14	INTERNET	R\$1.847,59											100,00%	R\$1.847,59
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$444.108,75</b>	<b>17,47%</b>	<b>R\$77.576,99</b>	<b>13,30%</b>	<b>59.048,65</b>	<b>12,25%</b>	<b>R\$54.418,60</b>	<b>12,43%</b>	<b>R\$55.222,29</b>	<b>26,51%</b>	<b>R\$117.734,99</b>	<b>18,04%</b>	<b>R\$80.107,26</b>
			<b>17,47%</b>	<b>R\$77.576,99</b>	<b>30,77%</b>	<b>136.625,64</b>	<b>43,02%</b>	<b>R\$191.044,24</b>	<b>55,45%</b>	<b>R\$246.266,53</b>	<b>81,96%</b>	<b>R\$364.001,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$444.108,75</b>

## ORÇAMENTO DETALHADO (Planilha quantitativa)

CÓDIGOS		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)			CUSTO TOTAL (R\$)			
ITEM	COMPL.				MAT	MO	TOTAL	MAT	MO	SEM BDI	C/ BDI
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,50	286,67	37,18	323,85	430,01	55,77	485,78	623,49
1.2	72817	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	14,00	107,45	38,63	146,08	1.504,30	540,82	2.045,12	2.624,86
1.3	73804/1	PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	162,00	13,08	7,72	20,80	2.118,96	1.250,64	3.369,60	4.324,80
1.4	84112	ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTAÇÃO P/ PE-DIREITO 4,00M	M2	162,00	6,44	2,94	9,38	1.043,28	476,28	1.519,56	1.950,32
1.5	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	200,00	5,71	8,88	14,59	1.142,00	1.776,00	2.918,00	3.745,19
1.6	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	6,00	363,28		363,28	2.179,68	-	2.179,68	2.797,57
1.7	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	370,90	117,16	488,06	1.483,60	468,64	1.952,24	2.505,66
1.8	93181	FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X	M2	28,00	31,57	22,36	53,93	883,96	626,08	1.510,04	1.938,10
1.9		<b>abertura de porta prédio velho para o novo</b>									
1.10	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	0,86	13,56	27,00	40,56	11,66	23,22	34,88	44,77



1.11	SUDE 3373	REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO - FORNEC. E EXEC.	M	7,20	14,93	16,09	31,02	107,50	115,85	223,35	286,66
1.12	SUDE 3222	SOLEIRA GRANITO AMENDOÃ 2CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	2,40	35,51	9,26	44,77	85,22	22,22	107,44	137,90
		<b>SUB-TOTAL</b>						<b>10.990,17</b>	<b>5.355,52</b>	<b>16.345,69</b>	<b>20.979,32</b>
2		<b>Segunda laje</b>									
2.1	SUDE 3130	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM PREENCHIMENTO EM EPS, H=20 CM (15+5 CAPA), 100 KGF/M2	M2	165,34	115,35	30,86	146,21	19.071,97	5.102,39	24.174,36	31.027,24
2.2	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	165,34	17,94	9,83	27,77	2.966,20	1.625,29	4.591,49	5.893,07
2.3	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015	M	546,00	9,83	1,34	11,17	5.367,18	731,64	6.098,82	7.827,70
2.4		<b>SUB-TOTAL</b>						<b>27.405,35</b>	<b>7.459,32</b>	<b>34.864,67</b>	<b>44.748,01</b>
2.5		<b>Concreto piso terreo</b>									
2.6	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	165,34	26,31	16,32	42,63	4.350,10	2.698,35	7.048,45	9.046,52
2.7	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	165,34	17,94	9,83	27,77	2.966,20	1.625,29	4.591,49	5.893,07
		<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7.316,30</b>	<b>4.323,64</b>	<b>11.639,94</b>	<b>14.939,59</b>
3		<b>vigas superiores segundo pavimento</b>									
31.	SUDE 0680	CONCRETO ARMADO 20MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	9,38	700,52	677,24	1.784,20	6.570,88	6.352,51	12.923,39	16.586,87



6.6	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	181,87	26,23	2,90	29,13	4.770,45	527,42	5.297,87	6.799,69
6.7	094223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	13,00	34,05	2,37	36,42	442,65	30,81	473,46	607,68
		<b>SUB-TOTAL</b>						<b>18.389,94</b>	<b>7.158,48</b>	<b>25.548,42</b>	<b>32.790,82</b>
7		<b>Alvenaria Acabamentos externos e internos</b>									
7.1		<b>pavimento terreo</b>									
7.1.1	SUDE 1571	DIVISÓRIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA Prensada C/MONTANTES ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	M2	38,99	200,85	-	200,85	7.831,14	-	7.831,14	10.051,09
7.1.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	63,01	20,38	83,39	63,01	20,38	83,39	107,03
7.1.3	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	256,63	29,65	19,20	48,85	7.609,08	4.927,30	12.536,38	16.090,16
		<b>emboço e pintura parte externa</b>									
7.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	256,63	1,60	1,35	2,95	410,61	346,45	757,06	971,67
7.3	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	256,63	6,88	10,87	17,75	1.765,61	2.789,57	4.555,18	5.846,47



7.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	256,63	6,15	5,96	12,11	1.578,27	1.529,51	3.107,78	3.988,76
7.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	256,63	1,18	0,74	1,92	302,82	189,91	492,73	632,41
7.6	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	256,63	5,91	2,49	8,40	1.516,68	639,01	2.155,69	2.766,78
		<b>emboço e pintura parte interna</b>									
7.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	256,63	1,60	1,35	2,95	410,61	346,45	757,06	971,67
7.8	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	256,63	6,88	10,87	17,75	1.765,61	2.789,57	4.555,18	5.846,47
7.9	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	256,63	6,15	5,96	12,11	1.578,27	1.529,51	3.107,78	3.988,76
7.10	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	256,63	1,18	0,74	1,92	302,82	189,91	492,73	632,41
7.11	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	256,63	5,91	2,49	8,40	1.516,68	639,01	2.155,69	2.766,78
		<b>emboço e pintura laje.</b>									
7.12	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	165,34	11,92	6,89	18,81	1.970,85	1.139,19	3.110,04	3.991,66
7.13	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	165,35	6,88	10,87	17,75	1.137,61	1.797,35	2.934,96	3.766,95
7.14	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	165,35	8,82	12,86	21,68	1.458,39	2.126,40	3.584,79	4.601,00



7.15	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	165,35	1,96	0,68	2,64	324,09	112,44	436,53	560,28
7.16	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	165,35	7,53	4,66	12,19	1.245,09	770,53	2.015,62	2.587,00
<b>cerâmica piso</b>											
7.18	SUDE 1287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PADRÃO MÉDIO PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	111,08	24,47	11,49	35,96	2.718,13	1.276,31	3.994,44	5.126,77
7.19	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	58,21	3,47	1,35	4,82	201,99	78,58	280,57	360,11
<b>cerâmica antiderrapante corredor</b>											
7.20	SUDE 1287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PADRÃO MÉDIO PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	65,40	24,47	11,49	35,96	1.600,34	751,45	2.351,79	3.018,47
7.21	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	40,84	3,47	1,35	4,82	141,71	55,13	196,84	252,64
<b>banheiro feminino ESP.</b>											
7.22	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	21,69	29,65	19,20	48,85	643,11	416,45	1.059,56	1.359,92
7.23	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	21,69	1,60	1,35	2,95	34,70	29,28	63,98	82,12
7.24	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	21,69	6,88	10,87	17,75	149,23	235,77	385,00	494,14
7.25	SUDE 3828	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M2	21,69	8,18	13,07	21,25	177,42	283,49	460,91	591,57



7.26	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,11	6,15	5,96	12,11	105,23	101,98	207,21	265,95
7.27	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	17,11	1,18	0,74	1,92	20,19	12,66	32,85	42,16
7.28	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,11	5,91	2,49	8,40	101,12	42,60	143,72	184,46
7.29	SUDE 2847	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM APLICADO EM ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M2	21,69	41,14	8,09	49,23	892,33	175,47	1.067,80	1.370,50
		<b>SUB-TOTAL</b>						<b>31.678,59</b>	<b>25.321,28</b>	<b>64.914,40</b>	<b>73.158,04</b>
8		<b>2º pavimento.</b>									
8.1	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	274,62	29,65	19,20	48,85	8.142,48	5.272,70	13.415,18	17.218,07
		<b>emboço e pintura parte externa</b>									
8.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	315,48	1,60	1,35	2,95	504,77	425,90	930,67	1.194,49
8.3	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	315,48	6,88	10,87	17,75	2.170,50	3.429,27	5.599,77	7.187,18
8.4	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	315,48	6,15	5,96	12,11	1.940,20	1.880,26	3.820,46	4.903,47
8.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	315,48	1,18	0,74	1,92	372,27	233,46	605,73	777,44

8.6	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	315,48	5,91	2,49	8,40	1.864,49	785,55	2.650,04	3.401,27
		<b>emboço e pintura parte interna</b>									
8.7	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	257,26	1,60	1,35	2,95	411,62	347,30	758,92	974,06
8.8	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	257,26	6,88	10,87	17,75	1.769,95	2.796,42	4.566,37	5.860,83
8.9	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	257,26	6,15	5,96	12,11	1.582,15	1.533,27	3.115,42	3.998,57
8.10	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	257,26	1,18	0,74	1,92	303,57	190,37	493,94	633,96
8.11	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	257,26	5,91	2,49	8,40	1.520,41	640,58	2.160,99	2.773,58
		<b>emboço e pintura laje.</b>									
8.12	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	165,34	11,92	6,89	18,81	1.970,85	1.139,19	3.110,04	3.991,66
8.13	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	165,34	6,88	10,87	17,75	1.137,54	1.797,25	2.934,79	3.766,74
8.14	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	165,34	8,82	12,86	21,68	1.458,30	2.126,27	3.584,57	4.600,71
8.15	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	165,34	1,96	0,68	2,64	324,07	112,43	436,50	560,24
8.16	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	165,34	7,53	4,66	12,19	1.245,01	770,48	2.015,49	2.586,84

		<b>cerâmica piso</b>										
8.17	SUDE 1287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PADRÃO MÉDIO PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	136,46	24,47	11,49	35,96	3.339,18	1.567,93	4.907,11	6.298,16	
8.18	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	72,92	3,47	1,35	4,82	253,03	98,44	351,47	451,10	
		<b>cerâmica antiderrapante corredor</b>										
8.19	SUDE 1287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PADRÃO MÉDIO PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	15,53	24,47	11,49	35,96	380,02	178,44	558,46	716,77	
8.20	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	8,16	3,47	1,35	4,82	28,32	11,02	39,34	50,49	
		<b>cerâmica paredes banheiros</b>										
8.21	SUDE 2847	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM APLICADO EM ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M2	102,43	41,14	8,09	49,23	4.213,97	828,66	5.042,63	6.472,10	
		<b>SUB-TOTAL</b>						<b>34.932,70</b>	<b>26.165,19</b>	<b>61.097,89</b>	<b>78.417,73</b>	
9		<b>Portas e janelas todos pavimentos</b>										
9.1	SUDE 1047	JANELA DE CORRER CHAPA DE AÇO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISÃO HORIZONTAL, SEM DIVISÃO VERTICAL, NÃO INCLUSO VIDRO - FORNEC E INST.	M2	69,62	469,57	50,10	519,67	32.691,46	3.487,96	36.179,42	46.435,45	
9.2	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	69,62	102,56	15,24	117,80	7.140,23	1.061,01	8.201,24	10.526,10	
9.3	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00	436,94	152,00	588,94	3.495,52	1.216,00	4.711,52	6.047,13	



9.4	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00	63,01	20,38	83,39	504,08	163,04	667,12	856,23
9.5	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	36,88	6,37	3,27	9,64	234,93	120,60	355,53	456,31
9.6	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	69,62	15,46	20,77	36,23	1.076,33	1.446,01	2.522,34	3.237,37
9.7	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	69,62	12,75	20,77	33,52	887,66	1.446,01	2.333,67	2.995,21
9.8	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	36,88	7,40	8,22	15,62	272,91	303,15	576,06	739,36
9.9	SUDE 3222	SOLEIRA GRANITO AMENDOIA 2CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	14,80	35,51	9,26	44,77	525,55	137,05	662,60	850,43
		<b>banheiros 2º pavimento</b>									
9.10	91326	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	436,94	152,00	588,94	873,88	304,00	1.177,88	1.511,78
9.11	SUDE 3385	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	UN	4,00	142,65	62,00	204,65	570,60	248,00	818,60	1.050,65
9.12	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	49,62	15,61	65,23	198,48	62,44	260,92	334,88



9.13	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	63,01	20,38	83,39	126,02	40,76	166,78	214,06
9.14	74046/2	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	4,00	22,75	6,58	29,33	91,00	26,32	117,32	150,58
9.15	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	5,76	364,80	44,06	408,86	2.101,25	253,79	2.355,04	3.022,64
9.16	AUX0164	JANELA BASCULANTE DE FERRO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDRO	M2	2,50	473,66	96,47	570,13	1.184,15	241,18	1.425,33	1.829,38
9.17	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	2,50	102,56	15,24	117,80	256,40	38,10	294,50	377,98
9.18	SUDE 3222	SOLEIRA GRANITO AMENDOIA 2CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	6,00	35,51	9,26	44,77	213,06	55,56	268,62	344,77
9.19	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	23,28	6,37	3,27	9,64	148,29	76,13	224,42	288,04
9.20	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	2,50	15,46	20,77	36,23	38,65	51,93	90,58	116,26
9.21	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	2,50	12,75	20,77	33,52	31,88	51,93	83,81	107,57
9.22	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	23,28	7,40	8,22	15,62	172,27	191,36	363,63	466,71
9.23	SUDE 1541	VASO SANITÁRIO, ASSENTO PLÁSTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA	UN	4,00	216,51	84,08	300,59	866,04	336,32	1.202,36	1.543,20
9.24	SUDE 0139	VEDACAO P/SAIDA VASO SANITÁRIO PVC ESGOTO Ø100MM - FORNEC. E INST.	PC	4,00	9,79	9,58	19,37	39,16	38,32	77,48	99,44



9.25	74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	353,61	85,23	438,84	1.060,83	255,69	1.316,52	1.689,72
9.26	SUDE 1078	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA C/ COLUNA 44X54CM, INCL. ACESS. FIXAÇÃO, SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL 1X1 1/2", ENGATE FLEXÍVEL 1/2" E VÁLVULA EM PLÁSTICO C/ ACAB. CROMADO E TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA BICA BAIXA - FORNEC. E INST.	UN	6,00	317,13	58,95	376,08	1.902,78	353,70	2.256,48	2.896,14
		<b>banheiros ESP. Térreo e 2º pavimento</b>									
8.27	SUDE 3112	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA 0,90X2,10 M PARA SANITÁRIO PARA DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE, CHAPA EM AÇO INOX DE PROTEÇÃO E BARRA DE APOIO)	UN	2,00	1.113,90	159,50	1.273,40	2.227,80	319,00	2.546,80	3.268,76
9.28	74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	1,92	364,80	44,06	408,86	700,42	84,60	785,02	1.007,56
9.29	AUX0164	JANELA BASCULANTE DE FERRO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDRO	M2	0,72	473,66	96,47	570,13	341,04	69,46	410,50	526,87
9.30	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	0,72	102,56	15,24	117,80	73,84	10,97	84,81	108,85
9.31	SUDE 3222	SOLEIRA GRANITO AMENDOIA 2CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	1,80	35,51	9,26	44,77	63,92	16,67	80,59	103,44
9.32	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	11,34	6,37	3,27	9,64	72,24	37,08	109,32	140,31
9.33	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	0,72	15,46	20,77	36,23	11,13	14,95	26,08	33,47
9.34	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	0,72	12,75	20,77	33,52	9,18	14,95	24,13	30,97



9.35	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	11,34	7,40	8,22	15,62	83,92	93,21	177,13	227,34
9.36	AUX0877	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD (SEM FURO FRONTAL), LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM, VEDAÇÃO P/ SAÍDA E ASSENTO DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2,00	815,06	20,51	835,57	1.630,12	41,02	1.671,14	2.144,87
9.37	AUX0030	BARRA DE APOIO, AÇO INOX, PARA LAVATÓRIO - EM "U" 40* X 50* CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	2,00	338,31	26,04	364,35	676,62	52,08	728,70	935,27
9.38	AUX0033	BARRA DE APOIO, AÇO INOX, PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	UN	4,00	167,72	26,04	193,76	670,88	104,16	775,04	994,75
9.39	SUDE 2803	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR ALAVANCA PARA BANHEIROS PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	499,44	1,84	501,28	998,88	3,68	1.002,56	1.286,76
9.40	AUX0047	PLACA EM ALUMÍNIO 20X15CM PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	UN	2,00	18,41	1,73	20,14	36,82	3,46	40,28	51,70
9.41	SUDE 2372	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40X30CM, INCL. ACESS. FIXAÇÃO, SIFÃO PLÁSTICO 1X1 1/2", ENGATE FLEXÍVEL 1/2" E VÁLVULA PLÁSTICO 1" (NÃO INCLUSO TORNEIRA) - FORNEC. E INST.	UN	2,00	118,58	45,50	164,08	237,16	91,00	328,16	421,19
		SUB-TOTAL						64.537,38	12.962,65	77.500,03	99.469,50
10		<b>Elétrica Térreo e 2º Pavimento</b>									
10.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	887,30	0,96	0,65	1,61	851,81	576,75	1.428,56	1.833,52
10.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	958,50	2,10	0,81	2,91	2.012,85	776,39	2.789,24	3.579,93



10.3	SUDE 3814	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	513,10	2,73	4,10	6,83	1.400,76	2.103,71	3.504,47	4.497,91
10.4	SUDE 3091	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED TUBULAR 2X18W, COMPLETA, FORNEC. E INST.	UN	30,00	142,43	26,24	168,67	4.272,90	787,20	5.060,10	6.494,52
10.5	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	17,76	12,56	30,32	35,52	25,12	60,64	77,83
10.6	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	24,42	17,06	41,48	146,52	102,36	248,88	319,43
10.7	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	11,11	8,05	19,16	111,10	80,50	191,60	245,91
10.8	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,00	19,32	13,07	32,39	695,52	470,52	1.166,04	1.496,59
10.9	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	22,41	13,07	35,48	89,64	52,28	141,92	182,15
10.10	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	185,91	54,59	240,50	557,73	163,77	721,50	926,03
10.11	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	11,68	1,93	13,61	70,08	11,58	81,66	104,81
10.12	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	60,02	2,31	62,33	180,06	6,93	186,99	240,00
SUB-TOTAL								10.424,49	5.157,11	15.581,60	19.998,63
<b>11</b>	<b>Hidráulico Térreo e 2º Pavimento</b>										
11.1	SUDE 3291	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000L C/BOIA 1/2", 2 ADAPTADOR COM FLANGE LIVRE 32MMX1", APOIADA EM ESTRUT. DE MADEIRA DE 1ª - FORNEC. E INST.	UN	1,00	674,16	218,36	892,52	674,16	218,36	892,52	1.145,53



11.2	94795	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	37,84	5,32	43,16	37,84	5,32	43,16	55,39
11.3	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	11,60	3,62	15,22	11,60	3,62	15,22	19,53
11.4	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	13,90	3,62	17,52	13,90	3,62	17,52	22,49
11.5	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	28,30	4,82	33,12	28,30	4,82	33,12	42,51
11.6	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,25	6,69	9,82	16,51	269,27	395,26	664,53	852,91
11.7	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,50	10,35	11,71	22,06	139,73	158,09	297,82	382,25
11.8	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,00	5,50	8,49	13,99	126,50	195,27	321,77	412,98
11.9	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,50	10,01	0,77	10,78	45,05	3,47	48,52	62,27
11.10	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	3,09	3,99	7,08	18,54	23,94	42,48	54,52
11.11	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	2,50	3,43	5,93	15,00	20,58	35,58	45,67



11.12	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	7,90	2,87	10,77	7,90	2,87	10,77	13,82
11.13	SUDE 3111	JOELHO 90° DE PVC RÍGIDO COM BUCHA DE LATÃO 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	7,67	5,72	13,39	76,70	57,20	133,90	171,86
11.14	SUDE 3054	NIPLE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ÁGUA FRIA 1/2" - FORNEC. E ISNT.	UN	8,00	2,12	2,86	4,98	16,96	22,88	39,84	51,13
11.15	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	4,52	5,32	9,84	13,56	15,96	29,52	37,89
11.16	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,02	6,33	13,35	14,04	12,66	26,70	34,27
11.17	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	12,69	3,83	16,52	12,69	3,83	16,52	21,20
11.18	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	2,52	2,13	4,65	17,64	14,91	32,55	41,78
11.19	94657	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	2,44	2,13	4,57	17,08	14,91	31,99	41,06
11.20	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00	49,65	7,19	56,84	347,55	50,33	397,88	510,67
11.21	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	2,32	2,29	4,61	18,56	18,32	36,88	47,33
11.22	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,69	2,66	6,35	11,07	7,98	19,05	24,45



11.23	89394	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	10,69	4,58	15,27	53,45	22,90	76,35	97,99
11.24	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	5,45	1,19	6,64	10,90	2,38	13,28	17,04
SUB-TOTAL								1.997,99	1.279,48	3.277,47	4.206,54
<b>12</b>	<b>sanitário Térreo e 2º Pavimento</b>										
12.1	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	7,09	1,86	8,95	14,18	3,72	17,90	22,97
12.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00	7,18	7,99	15,17	107,70	119,85	227,55	292,06
12.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	12,06	10,12	22,18	361,80	303,60	665,40	854,03
12.4	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00	10,99	2,92	13,91	197,82	52,56	250,38	321,36
12.5	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,00	22,80	19,70	42,50	410,40	354,60	765,00	981,86
12.6	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	4,53	2,66	7,19	27,18	15,96	43,14	55,37
12.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	3,65	2,66	6,31	76,65	55,86	132,51	170,07
12.8	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	9,00	5,35	3,46	8,81	48,15	31,14	79,29	101,77



		AF_12/2014										
12.9	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,72	3,46	8,18	18,88	13,84	32,72	42,00	
12.10	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	10,08	5,06	15,14	10,08	5,06	15,14	19,43	
12.11	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	9,15	5,06	14,21	27,45	15,18	42,63	54,71	
12.12	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	12,09	6,65	18,74	108,81	59,85	168,66	216,47	
12.13	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	12,16	6,65	18,81	60,80	33,25	94,05	120,71	
12.14	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00	2,71	1,86	4,57	86,72	59,52	146,24	187,70	
12.15	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	3,84	2,13	5,97	72,96	40,47	113,43	145,58	
12.16	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,42	3,46	9,88	38,52	20,76	59,28	76,08	



12.17	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00	7,98	4,52	12,50	199,50	113,00	312,50	401,09
12.18	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	10,19	4,52	14,71	20,38	9,04	29,42	37,76
12.19	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	17,90	6,65	24,55	35,80	13,30	49,10	63,02
12.20	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	21,58	8,78	30,36	64,74	26,34	91,08	116,90
12.21	AUX0736	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UN	4,00	23,25	12,24	35,49	93,00	48,96	141,96	182,20
12.22	SUDE 0161	JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO Ø100X100X100MM, JUNTA ELÁST. - SÉRIE N - FORNEC. E INST.	UN	6,00	48,32	22,05	70,37	289,92	132,30	422,22	541,91
		abaixo conexão tipo Y									
12.23	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00	9,60	1,86	11,46	48,00	9,30	57,30	73,54
12.24	89563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00	13,81	2,39	16,20	69,05	11,95	81,00	103,96
12.25	SUDE 0735	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø50MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN	1,00	7,11	2,98	10,09	7,11	2,98	10,09	12,95
12.26	SUDE 1749	TERMINAL VENTILAÇÃO PVC ESGOTO Ø75MM, C/ JUNTA SOLD - FORNEC. E INST.	UN	1,00	7,63	1,82	9,45	7,63	1,82	9,45	12,13
12.27	SUDE 3013	CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM, PROFUNDIDADE=50CM, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRAS E=3/16", EM ALVENARIA TIJOLO FURADO 10CM, REVESTIDA COM CHAPISCO E EMBOÇO, SOBRE BASE DE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	1,00	136,26	95,47	231,73	136,26	95,47	231,73	297,42



12.28	93354	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	1,00	355,53	122,51	478,04	355,53	122,51	478,04	613,55
SUB-TOTAL								2.995,02	1.772,19	4.767,21	6.118,60
<b>13</b>		<b>INTERNET Têrreo</b>									
13.1	SUDE 2386	CABO DE REDE UTP 4PX24 AWG CAT 5E - FORNEC. E INST.	M	102,00	2,93	3,53	6,46	298,86	360,06	658,92	845,71
13.2	SUDE 0868	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	3,00	28,00	6,78	34,78	84,00	20,34	104,34	133,92
13.3	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,00	2,70	3,93	6,63	275,40	400,86	676,26	867,96
SUB-TOTAL								658,26	781,26	1.439,52	1.847,59
<b>TOTAL</b>								<b>226.093,16</b>	<b>112.012,34</b>	<b>346.020,03</b>	<b>444.108,75</b>

Guilherme Parizotto  
Engenheiro Civil – CREA - PR – 161318/D

## EXTRATO DE CONTRATO

**Objeto:** Prestação de serviços na área da saúde de pacientes SUS, a serem atendidos no HURCG, na especialidade: Nutrição (Credenciamento 009/2018). **Contratante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. **Contratada:** PINHEIRO & ASSOCIADOS LTDA. **Valor:** R\$ 120.000,00. **Prazo de vigência:** 05/06/2019 a 04/06/2021.

**Objeto:** Prestação de serviços na área da saúde de pacientes SUS, a serem atendidos no HURCG, na especialidade: Nutrição (Credenciamento 003/2016). **Contratante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. **Contratada:** KAUANA HENDGES ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL. **Valor:** R\$ 60.000,00. **Prazo de vigência:** 24/06/2019 a 23/06/2021.

## CONTRATO n.º 174/2019

**Objeto:** Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HURCG, na especialidade: Cirurgia Buco-Maxilo-Facial (Credenciamento 003/2016). **Contratante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. **Contratada:** C.R.J. ODONTOLOGIA S/S. **Valor:** R\$ 90.000,00. **Prazo de vigência:** 01/06/2019 a 31/05/2021.

## CONTRATO n.º 175/2019

**Objeto:** Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HURCG, na especialidade: Hematologia (Credenciamento 009/2018). **Contratante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. **Contratada:** RIBEIRO, HOEKSTRA & LISBOA SERVICOS MEDICOS S/S. **Valor:** R\$ 115.000,00. **Prazo de vigência:** 18/06/2019 a 17/06/2021.

## CONTRATO n.º 176/2019

**Objeto:** Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HURCG, na especialidade: Fisioterapia (Credenciamento 003/2016). **Contratante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. **Contratada:** JEFERSON LUIZ LANGOSKI - ME. **Valor:** R\$ 120.000,00. **Prazo de vigência:** 10/06/2019 a 09/06/2021.

## CONTRATO n.º 177/2019

**Objeto:** Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HURCG, na especialidade: Nutrição (Credenciamento 003/2016). **Contratante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. **Contratada:** JOSMERI A. RIBEIRO. **Valor:** R\$ 114.000,00. **Prazo de vigência:** 19/06/2019 a 18/06/2021.

## CONTRATO n.º 178/2019

**Objeto:** Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HURCG, na especialidade: Nutrição (Credenciamento 003/2016). **Contratante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. **Contratada:** RAFAELA LUNELLI & CIA LTDA. **Valor:** R\$ 114.000,00. **Prazo de vigência:** 19/06/2019 a 18/06/2021.

## CONTRATO n.º 180/2019

**Objeto:** Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HURCG, na especialidade: Urgência/Emergência (Credenciamento 004/2017). **Contratante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. **Contratada:** POLLYANNA PINTO DIAS CLÍNICA MÉDICA - ME. **Valor:** R\$ 90.000,00. **Prazo de vigência:** 01/06/2019 a 31/05/2021.

## CONTRATO n.º 181/2019

**Objeto:** Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HURCG, na especialidade: Cirurgia Geral, Urgência/Emergência e UTI Adulto (Credenciamento 004/2017). **Contratante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. **Contratada:** DIEGO VALÉRIO BUENO - ME. **Valor:** R\$ 300.000,00. **Prazo de vigência:** 05/06/2019 a 04/06/2021.

## CONTRATO n.º 182/2019

**Objeto:** Prestação de serviços na área da saúde para atendimento de pacientes SUS, a serem atendidos no HURCG, na especialidade: Clínica Médica (Credenciamento 009/2018). **Contratante:** UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA. **Contratada:** EDEK FRANCISCO DE MATTOS DA LUZ - CLINICA MÉDICA E PSICOLÓGICA - LTDA - ME. **Valor:** R\$ 700.000,00. **Prazo de vigência:** 05/06/2019 a 04/06/2021.

Ponta Grossa, 03.07.2019.

Dr. Fernando Antonio de Lima Torres

Diretor Técnico

62320/2019

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

## TERMO DE DISTRATO

**PARTES:** Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG e a BAYER S/A.

**OBJETIVO:** Termo de Distrato dos contratos firmados em 05 de outubro de 2015 e 22 de novembro de 2017.

**ASSINAM:** Miguel Sanches Neto – Reitor da UEPG, e Paula M. Antunes – Representante da BAYER S.A.

62397/2019

## DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:  
550691619

Documento emitido em 04/07/2019 11:11:55.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços  
Nº 10470 | 04/07/2019 | PÁG. 16Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: [www.imprensaoficial.pr.gov.br](http://www.imprensaoficial.pr.gov.br)

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

## DE COOPERAÇÃO

Unidade de Ponta Grossa – UEPG e a BAYER

Trata-se de uma área avançada em tecnologias de ponta, localizada na Fazenda Escola "Capão da Onça" – da UEPG, aonde a BAYER conduzirá um projeto de acordo com o projeto: Manejo de Culturas de Ponta Grossa, pela FAUEPG.

Assinado e assinado a partir da data de sua assinatura. Miguel Sanches Neto – Reitor da UEPG, e Paula M. Antunes – representante da BAYER S.A.

62395/2019

## AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n.º 053/2019 – Processo n.º 025522

**Objeto:** Aquisição de digitalizador CR/ leitora de cassete ou sistema multicassete para raios-x e mamografia CR para o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Valor Máximo de R\$ 342.000,00. Recursos Financeiros do Tesouro. Recebimento das propostas: até 09h00min do dia 17/07/2019. Início da Sessão Pública: às 10h00 do dia 17/07/2019. (Número da Licitação: 773807).

O Edital e seus anexos com as especificações detalhadas dos produtos, bem como os resultados de todas as fases desta licitação poderão ser consultados no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Ponta Grossa, 03 de julho de 2019

Faylon Luiz Camargo

Pregoeiro

62364/2019

## RETIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

- Ref. Dispensa de Licitação 051/2019

**Objeto:** Aquisição de sementes, placas e lona para confecção de bandeiras para delimitação de ensaios. Fornecedores: Onde se lê: "Cooperativa Agroindustrial Witmarsum Ltda. R\$ 592,00", leia-se: "Trevo Comercio de sementes Ltda. R\$ 990,50".

José Vinicius Volpi

Diretor

Ponta Grossa, 03 de julho de 2019.

62475/2019

## UNESPAR

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2018 Referente a Serviço de Estacionamento para 06 Veículos da Unespar - Campus de Paranaguá. CONTRATADO: Vinicius Brecht e Cia Ltda – CNPJ: 854.783/0001-24 ref ao Pregão Presencial 029/2018. Vigência: 12(doze) meses a contar da data de 01/07/2019. Paranaguá, 01 de julho de 2019. Cleverson Molinari Melo - Diretor.

62262/2019

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017 Referente a Concessão de Espaço para Exploração de Serviços de Cantina da UNESPAR campus de Paranaguá. CONTRATADO: Darlene Alexandrino da Silva Oliveira ME – CNPJ: 05.828.316/0001-90 ref ao Pregão Presencial 001/2017. Vigência: 12(doze) meses a contar da data de 03/07/2019. Paranaguá, 02 de julho de 2019. Cleverson Molinari Melo - Diretor.

62259/2019

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

## AVISO DE LICITAÇÃO

Extrato do edital Nº 01/2019 - Concorrência Pública – Proc. 15.715.843-0

**Objeto:** Contratação de empresa para conclusão dos serviços de reparos e adequações no prédio da UNESPAR - Campus de União da Vitória. Maiores detalhes do objeto constam no edital e nos anexos do edital.

Recebimento das propostas: até 06 de agosto de 2019, até as 09h00min. Abertura das Propostas: 06 de agosto de 2019, a partir das 09h00min. Critério de Julgamento: Menor Preço, regime de empreitada por preço global. Retirada do edital poderá ser realizada através do site: [www.unespar.edu.br](http://www.unespar.edu.br) ou no Setor de Compras e Licitações da UNESPAR – Campus de União da Vitória, sito à Praça Cel. Amazonas, s/nº, Centro, União da Vitória – PR. Informações poderão ser obtidas pelo e-mail: [sergio.werle@unespar.edu.br](mailto:sergio.werle@unespar.edu.br) ou pelo telefone (42) 3521-9144. União da Vitória, 03 de julho de 2019. - Valderlei Garcia Sanches – Diretor.

62264/2019

## UNICENTRO

## UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE

## RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2019

O Reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO nos termos do inciso II do art. 33 da Lei 15608/2007, ratifica o processo de Inexigibilidade de Licitação nº 07/2019, protocolado sob nº 06170/2019, de