

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA											
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
Unespar Campus União da Vitória											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0											
DATA: 29/10/2020											
LEVANTAMENTO Nº: _____											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Israel Fernandes Bostelmann											
PROTOCOLO Nº: _____											
ORGÃO: _____											
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: Construção											
ART Nº: Não se Aplica											
REG. CREA: PR-179184/D											
PARANÁ EDIFICAÇÕES											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		<b>INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NAS PORTAS</b>						R\$ 849,91	R\$ 161,42		R\$ 1.011,33
1.1	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	3,25	R\$ 190,54	R\$ 15,94	R\$ 205,88	R\$ 618,87	R\$ 49,82	R\$ 668,70	
	COMP 004	INSTALACAO DE CANTONEIRA METALICA PARA APOIO DO VIDRO	UN	1,00	R\$ 160,10	R\$ 22,14	R\$ 182,24	R\$ 160,10	R\$ 22,14	R\$ 182,24	
	COMP 001	REPARO EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	2,0000	R\$ 16,02	R\$ 29,94	R\$ 45,96	R\$ 32,04	R\$ 59,88	R\$ 91,92	
	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOES, AF_05/2017	M2	2,0000	R\$ 12,46	R\$ 10,93	R\$ 23,39	R\$ 24,92	R\$ 21,86	R\$ 46,78	
	088489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES, AF_06/2014	M2	2,0000	R\$ 6,99	R\$ 3,86	R\$ 10,85	R\$ 13,98	R\$ 7,72	R\$ 21,70	
2		<b>INSTALACAO DE GRADES EM JANELAS</b>						R\$ 2.136,66	R\$ 720,55		R\$ 2.857,21
2.1	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	7,25	R\$ 246,07	R\$ 42,83	R\$ 288,90	R\$ 1.784,01	R\$ 310,52	R\$ 2.094,53	
2.2	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOES) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECCAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	14,50	R\$ 15,84	R\$ 22,14	R\$ 37,98	R\$ 229,68	R\$ 321,03	R\$ 550,71	
2.3	COMP 001	REPARO EM EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	1,00	R\$ 16,02	R\$ 29,94	R\$ 45,96	R\$ 16,02	R\$ 29,94	R\$ 45,96	
2.4	088489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES, AF_06/2014	M2	15,30	R\$ 6,99	R\$ 3,86	R\$ 10,85	R\$ 106,95	R\$ 59,06	R\$ 166,01	
3		<b>INSTALACAO DE PAINEL EM POLICARBONATO EM PORTA METALICA</b>						R\$ 999,32	R\$ -		R\$ 999,32
3.1	COMP 002	INSTALACAO DE PAINEL DE POLICARBONATO EM PORTA METALICA	UN	2,00	R\$ 499,66	R\$ -	R\$ 499,66	R\$ 999,32	R\$ -	R\$ 999,32	
4		<b>INSTALACAO DE CORTINAS</b>						R\$ 4.360,57	R\$ -		R\$ 4.360,57
4.1	COMP 003	INSTALACAO DE CORTINAS 5 CORTINAS TIPO BLACKOUT E 6 CORTINAS DO TIPO PERSIANAS NO PRÉDIO DA UNESPAR.	UN	1,00	R\$ 4.360,57	R\$ -	R\$ 4.360,57	R\$ 4.360,57	R\$ -	R\$ 4.360,57	
5		<b>CERCA</b>						R\$ 25.728,56	R\$ 12.397,11		R\$ 38.125,67
	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C./ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	251,00	R\$ 1,26	R\$ 2,93	R\$ 4,19	R\$ 316,26	R\$ 735,43	R\$ 1.051,69	
	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	30,00	R\$ 4,52	R\$ 0,52	R\$ 5,04	R\$ 135,60	R\$ 15,60	R\$ 151,20	
	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	251,00	R\$ 83,21	R\$ 32,80	R\$ 116,01	R\$ 20.885,71	R\$ 8.232,80	R\$ 29.118,51	
	74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	10,71	R\$ 409,99	R\$ 318,70	R\$ 728,69	R\$ 4.390,99	R\$ 3.413,28	R\$ 7.804,27	
		<b>TOTAL SEM BDI</b>									R\$ 47.354,10
		<b>TOTAL COM BDI (24,52%)</b>									R\$ 58.965,33

*(Handwritten signature)*

**Israel F Bostelmann**  
Engenheiro Civil  
CREA: PR-179184/D

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação