



|  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b><br><b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b><br><b>Unespar - Campus de Apucarana</b><br><b>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0</b> |                   | <b>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</b><br>ENDEREÇO: <b>Avenida Minas Gerais, 5021</b><br>MUNICÍPIO: <b>Apucarana</b><br>LEVANTAMENTO Nº:<br>RESPONSÁVEL TÉCNICO: |                   |            |          |             | PROTOCOLO Nº:<br>ORGÃO:<br>TIPO DE OBRA/SERVIÇO:<br>ART Nº:<br>REG. CREA: |               |              |             |               |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                       | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO                                                            | MATERIAL      | MÃO DE OBRA  | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL      |                                                                                     |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                           |                   |            |          |             |                                                                           | R\$ 17.950,13 | R\$ 5.720,54 |             | R\$ 23.670,67 |                                                                                     |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMP 001          | TOLDO EM POLICARBONATO, TIPO ALVEOLAR E=6 MM, COR CRISTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                      | M2                | 39,00      | 122,11   | 31,35       | 153,46                                                                    | 4.762,29      | 1.222,65     | 5.984,94    |               |                                                                                     |  |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94225             | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016                                                                           | M2                | 290,40     | 23,80    | 1,41        | 25,21                                                                     | 6.911,52      | 409,46       | 7.320,98    |               |                                                                                     |  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96113             | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P                                                                                                          | M2                | 290,40     | 21,19    | 13,83       | 35,02                                                                     | 6.153,58      | 4.016,23     | 10.169,81   |               |                                                                                     |  |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96120             | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017                                                                                                                      | M                 | 72,20      | 1,70     | 1,00        | 2,70                                                                      | 122,74        | 72,20        | 194,94      |               |                                                                                     |  |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <b>PORTAS</b>                                                                                                                                                              |                   |            |          |             |                                                                           | R\$ 3.110,14  | R\$ 343,98   |             | R\$ 3.454,12  |                                                                                     |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97644             | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                       | M2                | 10,00      | 1,90     | 5,25        | 7,15                                                                      | 19,00         | 52,50        | 71,50       |               |                                                                                     |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90820             | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                          | UN                | 4,00       | 292,50   | 24,60       | 317,10                                                                    | 1.170,00      | 98,40        | 1.268,40    |               |                                                                                     |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90823             | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                          | UN                | 6,00       | 320,19   | 32,18       | 352,37                                                                    | 1.921,14      | 193,08       | 2.114,22    |               |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>TOTAL SEM BDI</b>                                                                                                                                                       |                   |            |          |             |                                                                           |               |              |             | R\$ 27.124,79 |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>TOTAL COM BDI (28,35%)</b>                                                                                                                                              |                   |            |          |             |                                                                           |               |              |             | R\$ 34.814,67 |                                                                                     |  |