
 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES					ENDEREÇO: Avenida Minas Gerais, 5021 MUNICÍPIO: Apucarana LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO:			PROTOCOLO Nº: ORGÃO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: ART Nº: REG. CREA:			 PARANÁ EDIFICAÇÕES	
Unespar - Campus de Apucarana TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0														
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL			
1		REVESTIMENTO DE PISO						R\$ 42.972,55	R\$ 24.665,56		R\$ 67.638,11			
1.1	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.056,00	5,35	13,66	19,01	5.649,60	14.424,96	20.074,56				
1.2	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	1.636,50	21,54	5,60	27,14	35.250,21	9.164,40	44.414,61				
1.3	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	689,00	2,93	1,51	4,44	2.018,77	1.040,39	3.059,16				
1.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,50	0,62	1,94	2,56	2,17	6,79	8,96				
1.5	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	3,50	14,80	8,29	23,09	51,80	29,02	80,82				
		TOTAL SEM BDI									R\$ 67.638,11			
		TOTAL COM BDI (28,35%)									R\$ 86.813,51			