


 PARANÁ <small>GOVERNO DO ESTADO</small>	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES	PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA	PROTOCOLO Nº: 16.550.887-4	 PARANÁ <small>EDIFICAÇÕES</small>	
	UNESPAR CAMPUS CURITIBA II <small>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0</small>	ENDEREÇO: Rua dos Funcionários, 1357	MUNICIPIO: Curitiba		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS/REFORMA
	<small>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0</small>	LEVANTAMENTO Nº:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ORGÃO: ART Nº: REG. CREA:

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
SERVIÇOS DE REPAROS											
1		PISO						R\$ 29.435,67	R\$ 12.714,59		R\$ 42.150,26
1.1	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	129,00	5,35	13,66	19,01	690,15	1.762,14	2.452,29	
1.2	COMP 002	TABLADO DE MADEIRA COM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 20MM	UN	129,00	101,22	13,18	114,40	13.057,38	1.700,22	14.757,60	
1.3	COMP 001	INSTALAÇÃO PISO DE LINOLEO DUPLA FACE PRETO 1,2MM	UN	307,81	35,51	8,24	43,75	10.930,33	2.536,35	13.466,69	
1.4	84117	RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMA0 CERA	M2	352,17	5,90	14,63	20,53	2.077,80	5.152,25	7.230,05	
1.5	84120	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	352,17	7,61	4,44	12,05	2.680,01	1.563,63	4.243,65	
		TOTAL									R\$ 42.150,26
		TOTAL COM BDI (28,35%)									R\$ 54.098,88

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES UNESPAR CAMPUS CURITIBA II TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0	PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA ENDEREÇO: Rua dos Funcionários, 1357 MUNICÍPIO: Curitiba LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	PROTOCOLO Nº: 16.550.887-4 ORGÃO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REPAROS/REFORMA ART Nº: REG. CREA:	 PARANÁ EDIFICAÇÕES
--	--	---	--	---

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL